REDE ELÉTRICA - EMEF Nossa Sra. De Lourdes				
Descrição	**unidade**	**Quantidade**	**Valor unit.**	**Valor total**
Eletroduto de 3/4"	m	380		
Curva de 3/4"	pç	132		
Abraçadeira de 3/4"	pç	1150		
Adaptador de 3/4"	pç	550		
Luva de 3/4"	pç	200		
Eletroduto de 2"	m	19		
Abraçadeira de 2"	pç	40		
Luva de 2"	pç	20		
Bucha e Arruela de 2"	cj	8		
Bucha S-6 c/ parafuso	cj	560		
Caixa 4x2	pç	240		
Caixa 4x2 de passagem	pç	135		
Tampa cega 4x2	pç	135		
Quadro de Medição 50x50 metal	pç	1		
Quadro de Distrib. 1 para 8 Disjuntores	pç	1		
Quadro de Distrib. 2 para 8 Disjuntores	pç	1		
Disjuntor 1x20 A	pç	4		
Disjuntor 1x25 A	pç	4		
Disjuntor 3x25 A	pç	4		
Disjuntor 3x50 A	pç	4		
Interrup. DR 25 A	pç	2		
Cabo PVC 10,00mm	m	117		
Cabo Flex. 4,00mm Vermelho	m	119		
Cabo Flex. 4,00mm Azul	m	119		
Cabo Flex. 4,00mm Verde	m	119		
Cabo Flex. 2,50mm Marrom	m	680		
Cabo Flex. 2,50mm Preto	m	680		
Cabo Flex. 2,50mm Vermelho	m	680		
Cabo Flex. 2,50mm Azul	m	680		
Cabo Flex. 2,50mm Verde	m	680		
Tomada Simples 2P+T	pç	40		
Tomada Dupla 2P+T	pç	40		
		Total Material		R$ -

Mão-de-Obra de Rede Elétrica	vb	1		R$ -
		Total Mão-de-Obra		R$ -

Total Rede Elétrica (Material + Mão-de-Obra)	R$ -

REDE LÓGICA E VGA - EMEF Nossa Sra. De Lourdes				
Descrição	**unidade**	**Quantidade**	**Valor unit.**	**Valor total**
Eletroduto de 3/4"	m	300		
Curva de 3/4"	pç	160		
Abraçadeira de 3/4"	pç	900		
Adaptador de 3/4"	pç	420		
Bucha S-6 c/ parafuso	cj	1200		
Luva de 3/4"	pç	200		
Caixa 4x2	pç	172		
Tomada Rede Lógica	pç	20		
Tampa 4x2 cega	pç	112		
Tampa 4x2 com 1 furo	pç	140		
Cabo Rede Lógica	m	990		
Cabo VGA com conectores (10,00m)	m	20		
Patch Cord 2,5m	pç	40		
Patch Panel Categoria 5 para rack de 19"	pç	3		
Rack parede c/ porta acrílico 12u padrão 19"	pç	3		
Swith 24 portas 10/100 Mbps 19"	pç	3		
No-break 700 va bivolt saída 115V 6 tomadas	pç	3		
		Total Material		R$ -

Mão-de-Obra de Rede Lógica	vb	1		R$ -
		Total Mão-de-Obra		R$ -

Total Rede Lógica (Material + Mão-de-Obra)	R$ -

Resumo do Orçamento	
Total Rede Elétrica (Material + Mão-de-Obra)	R$ -
Total Rede Lógica (Material + Mão-de-Obra)	R$ -
Total Geral	R$ -