

OBRA : REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CEL PEDRO OSÓRIO

Planilha Base SINAPI / Mercado Local

ORÇAMENTO : PAISAGISMO DA PRAÇA CEL PEDRO OSÓRIO

Mês de Referência: MAIO/2014

LOCAL : PELOTAS/RS

BDI: 26,40%

DATA : 31/07/2014

BDI Reduzido: 19,78%

Encargos Sociais Horista: 84,66 %

Encargos Sociais Mensalistas: 47,71%

RESP.TÉCNICO: FÁBIO CAETANO CAU A26736-8 Nº RRT 2522666

ASS:

RESP.TÉCNICO: CAROLINA CASTRO NEVES CAU A53708-0 Nº RRT 2543996

ASS:

ORÇAMENTO

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$) SEM BDI	coeficiente BDI	PREÇO TOTAL (R\$) COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									130.181,67
1.0									
1.1.1	SINAPI 73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	16353,41	1,68	2,12	27.473,73	0,264	34.669,23
1.1.2	COTAÇÃO	LOCAÇÃO DA OBRA COM TOPÓGRAGO. MÃO DE OBRA E MATERIAL	M2	1,00	14.000,00	17.696,00	14.000,00	0,264	17.696,00
1.2	SINAPI 73805/1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS	M2	15,00	172,51	218,05	2.587,65	0,264	3.270,75
1.3	73804/1	PROTEÇÃO DA OBRA TELA GALVANIZADA (TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 2" (5 X 5CM) QUADRADA OU LOSANGO H= 2,0M)	M	1551,89	21,07	26,63	32.698,32	0,264	41.326,83
1.4	SINAPI 74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (AQUISICAO E ASSENTAMENTO)(2,00X1,25)	M2	2,50	202,63	256,12	506,58	0,264	640,30
1.5	SINAPI 10508	VIGILÂNCIA NOTURNO	H	2424,00	10,63	13,44	25.767,12	0,264	32.578,56
PAISAGISMO (PLANTIO DE ESPÉCIES)									443.496,41
2.0									
2.1	73904/1 modificado	EXECUÇÃO DE TALUDE (ATERRO APOIADO - MANUAL EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	48,00	300,08	379,30	14.403,84	0,264	18.206,40
2.2	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - Axonopussp. / Grama Catarina (Altura 0,05m)	m²	3800,00	9,00	11,38	34.200,00	0,264	43.244,00
2.3	74236/1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - Ophiopogumjaponicum / Grama Preta (Altura 0,10m / Diâmetro 0,03m)	m²	4651,00	1,93	2,44	8.976,43	0,264	11.348,44
2.4	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Agapanthusafricanus / Agapanto Azul (Altura 0,25 - 0,35 m)	unid	4873,00	2,93	3,70	14.277,89	0,264	18.030,10
2.5	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Amaryllisbelladonna / Açucena (Altura 0,40 m)	unid	2069,00	11,23	14,19	23.234,87	0,264	29.359,11
2.6	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Cliviaminiata / Clívia (Altura 0,25 - 0,35 m / Diâmetro 0,30 m)	unid	8534,00	15,13	19,12	129.119,42	0,264	163.170,08
2.7	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Dietesirioides / Moréia Branca (Altura 0,60 m / Diâmetro 0,30 m)	unid	1090,00	11,23	14,19	12.240,70	0,264	15.467,10
2.8	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Iris pseudacorus / Flor-de-Liz Dourada (Altura 0,40 m / Diâmetro 0,25 m)	unid	585,00	9,23	11,67	5.399,55	0,264	6.826,95
2.9	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Neomaricacaeulea / Lírio Roxo (Altura 0,60 / Diâmetro 0,40 m)	unid	1106,00	13,23	16,72	14.632,38	0,264	18.492,32
2.10	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Neomaricacandida / Íris da Praia (Altura 0,25 m / Diâmetro 0,15 m)	unid	10709,00	2,83	3,58	30.306,47	0,264	38.338,22
2.11	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Ophiopogumjaburam / Lírio Verde (Altura 0,25 m / Diâmetro 0,20 m)	unid	1898,00	5,23	6,61	9.926,54	0,264	12.545,78
2.12	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Rosa sp. / Roseira rasteira (Altura 0,25 m / Diâmetro 0,20 m)	unid	89,00	16,23	20,51	1.444,47	0,264	1.825,39

2.13	85178 modificada	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM - Aspidistraelatior / Aspidistra (Altura 0,50m a 0,70 cm)	unid	1748,00	26,23	33,15	45.850,04	0,264	57.946,20
2.14	cotação	8 TONELADAS DE CALCÁRIO CALCÍTIICO. COM 70% DE PRNT.	T	8,00	860,00	1.087,04	6.880,00	0,264	8.696,32
3.0	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS INTERNOS								119.029,83
3.1	74164 modificada	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS INTERNOS COM VARREDURA DE PEDRA (PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR - SEM FRETE)	M²	349,65	47,74	60,34	16.692,29	0,264	21.097,88
3.1.1	SINAPI 72881	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M³	349,65	6,91	8,74	2.416,78	0,264	3.055,94
3.2	74164 modificada	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	524,48	62,84	79,43	32.958,32	0,264	41.659,45
3.2.1	SINAPI 72881	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M³	524,48	6,91	8,74	3.625,21	0,264	4.583,96
3.3	83717 modificada	MEIO FIO RETO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1M X 27CM X 12CM)	ML	1460,00	26,35	33,31	38.471,00	0,264	48.632,60
4.0	EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS								342.098,17
4.1	cotação	BANCOS PADRÃO (ASSENTOS METÁLICOS E BASE DE GRANITO APICOADO)	UN.	48,00	5.582,00	7.055,65	267.936,00	0,264	338.671,20
4.2	73972/1 modificada	BANCOS EM MÓDULOS DE CONCRETO (INTERIOR DO CANTEIRO GOMO 04) CONCRETO FCK=25MPA C/ PREPARO MECANICO (BETONEIRA) NA OBRA	UM	1,00	2.711,21	3.426,97	2.711,21	0,264	3.426,97
5.0	72436 modificada	MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE E INSTALAÇÕES DE REDES HIDRÁULICAS PARA OS 08 GOMOS	unid	8,00	254,48	321,66	2.035,84	0,264	2.573,28
6.0	cotação	LIMPEZA DOS MONUMENTOS DE PEDRA (GRANITO E MARMORE), BRONZE E CONCRETO (MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS)	unid	1	9.500	12.008,00	9.500,00	0,264	12.008,00
7.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA								40.323,67
7.1	SINAPI 73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	16353,41	1,68	2,12	27.473,73	0,264	34.669,23
7.2	72897 MODIFICADO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (6 M3) - COM ALUGUEL DE COLETOR DE ENTULHOS "FIXO" (VALOR POR M³)	M³	142,00	31,50	39,82	4.473,00	0,264	5.654,44
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI									1.089.711,03