



**PREFEITURA
PELOTAS**

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PASSEIO E PAISAGISMO

Database: OTUBRO 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO								
Código	Item	Descrição	Quant.	Unid	Preço Unitário (R\$)		TOTAL	
					Sem BDI	BDI (25)	Sem BDI	C/ BDI (25%)
	1.	SERVIÇOS INICIAIS						
74077/001	1.1	Locação de Obra através de gabarito de tábuas corridas	312,92	m²	5,73	7,16	1.793,03	2.241,29
		TOTAL DO GRUPO 1					1.793,03	2.241,29
	2.	PASSEIO						
73801/002	2.1	Demolição manual de piso / contrapiso	4,48	m³	15,10	18,88	67,65	84,56
79517/001	2.1.1	Escavação manual em solo prof. Até 1,50m - (28cm)	58,81	m³	20,14	25,18	1.184,38	1.480,48
72887	2.1.2	Transporte de material com caminhão basculante 6m³ - (empolamento 26%) - bota fora - DMT: 13,7KM	1.092,51	m³xkm	0,73	0,91	797,53	996,91
79472	2.2	Regularização de superfície para nivelamento do passeio	140,28	m²	0,55	0,69	77,15	96,44
73806/001	2.3	Limpeza bloco existente com jato de alta pressão	46,35	m²	1,03	1,29	47,74	59,68
5719	2.4	Aterro com material argilo-arenoso e:15cm, excl. transporte	60,27	m³	36,78	45,98	2.216,64	2.770,80
72887	2.4.1	Transporte de material com caminhão basculante 6m³ - (empolamento 20%) - aterro - DMT: 8,53KM	545,07	m³xkm	0,76	0,95	414,25	517,81
960	2.5	Pav. Bloco Intertravado (articulado) h=8 cm, com colchão de areia, inclusive transporte	103,49	m²	53,20	66,50	5.505,67	6.882,09
74223/001	2.6	Meio-fio de concreto pré-moldado, rej. Argamassa, escavação e reaterro (blocos de concreto intertravados)	122,54	m	35,17	43,96	4.309,73	5.387,16
Composição 1	2.7	Viga de contenção 15x40cm - fck = 20 Mpa	4,71	m³	1.178,51	1.473,13	5.550,76	6.938,45
72183	2.8	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, e: 7 cm, c/ armação em tela soldada (contrapiso)	140,28	m²	60,83	76,04	8.533,23	10.666,54
Composição 2	2.9	Pavimento de ladrilho hidráulico 20x20cm	140,28	m²	73,23	91,54	10.272,70	12.840,88
83339	2.10	Escavação manual de vala até 1,50m (Limpeza da vala de drenagem existente)	75,00	m³	36,87	46,09	2.765,25	3.456,56
83668	2.11	Lastro de brita n2 (fundo de vala) - e:20cm	1,68	m³	74,02	92,53	124,35	155,44
83356	2.11.1	Transporte de brita - DMT: 8,53KM	23,65	m³xKm	0,64	0,80	15,13	18,91
7761	2.12	Tubo de concreto armado dn 400mm	14,00	m	60,96	76,20	853,44	1.066,80
73724	2.12.1	Assentamento de tubo de concreto Ø 400 MM, junta em argamassa 1:3 cimento: areia	14,00	m	18,18	22,73	254,52	318,15
73856/1	2.12.2	Boca p/ bueiro simples em concreto Ø400mm, inclui formas, escavação, reaterro (ala)	2,00	und.	310,74	388,43	621,48	776,85
74015/001	2.13	Reaterro de vala com compactação mecânica (soquete)	37,73	m³	21,16	26,45	798,40	998,00
		TOTAL DO GRUPO 2					44.410,00	55.512,51
	3.	PAISAGISMO						
73967/001	3.1	Plantio arbóreo, altura maior que 1,00m	2,00	und	69,97	87,46	139,94	174,93
85178	3.2	Plantio de arbusto com altura entre 50 a 100cm	14,00	und	25,18	31,48	352,52	440,65
cotação	3.3	Palmeira Jerivá	6,00	und	100,00	125,00	600,00	750,00
cotação	3.4	Moreia	56,00	und	12,00	15,00	672,00	840,00
cotação	3.5	Palmeira Phoenix	4,00	und	140,00	175,00	560,00	700,00
cotação	3.6	Cyca	9,00	und	160,00	200,00	1.440,00	1.800,00
cotação	3.7	Vasos para palmeira phoenix 50cmx50cm	4,00	und	100,00	125,00	400,00	500,00
74236/001	3.8	Grama batatais em placas 60x60cm	715,00	m²	15,03	18,79	10.746,45	13.433,06
7253	3.9	Terra vegetal e:15cm	107,75	m³	108,00	135,00	11.637,00	14.546,25
		TOTAL DO GRUPO 3					26.547,91	33.184,89
	4.	GUARDA-CORPO						
84862	4.1	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/2"	76,00	m	163,83	204,79	12.451,08	15.563,85
74145/001	4.1.1	Pintura esmalte fosco, 2 demãos incluso fundo anticorrosivo	47,88	m²	11,49	14,36	550,14	687,68
		TOTAL DO GRUPO 4					13.001,22	16.251,53
	5.	SERVIÇOS FINAIS						
9537	5.1	Limpeza final	312,92	m²	1,55	1,94	485,03	606,29
		TOTAL DO GRUPO 5					485,03	606,29
		TOTAL GERAL					86.237,19	107.796,51

Arq. Elise Lopes Dutra

CAU RS - A 46844-4

RRT: 2607070

RRT: 3406296

