

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP												
REPROGRAMAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
1	SINAP	Identificação do projeto: PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA					Data de elaboração: AGOSTO/2015			Autor: Arq. CLÁUDIA LEITE		
2	SICRO	Endereço: PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA					Data base SINAPI: JULHO/2015			Eng. MAURICIO PORCIÚNCULA		
		Tipo de intervenção: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA					ART/ RRT:					
		Número de contrato:					Área da Intervenção: m²			BDI:	25%	
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT	CUSTO			PREÇO C/ BDI			%	TOTAL
					M.O.	MAT	UNIT	M.O.	MAT	UNIT		
	1	SERVIÇOS INICIAIS										
	74209/001	1.1 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	M2	2,5	87,816	131,724	219,54	109,77	164,66	274,43	2,94%	R\$ 686,08
	10775	1.2 CONTAINER 2,30 X 6,0, ALT. 2,50 M, COM SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (LOCAÇÃO)	MES	1,00	0,00	450,00	450,00	0,00	562,50	562,50	2,41%	R\$ 562,50
	72213	1.3 LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	M2	1.544,00	2,76	0,00	2,76	3,45	0,00	3,45	22,86%	R\$ 5.326,80
	COMP. 03	1.4 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA	M2	200,00	11,94	1,65	13,59	14,93	2,06	16,99	14,58%	R\$ 3.398,00
		TOTAL DO ITEM									27,24%	R\$ 9.973,38
	2	REVESTIMENTO DE PISOS										
1	73896/001	2.1 RETIRADA CUIDADOSA DE LADRILHO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	173,00	35,73		35,73	44,66		44,66	33,16%	R\$ 7.726,18
1	COMP. 01	2.2 LADRILHO HIDRÁULICO- 20X20, E=2,0CM, COR NATURAL - ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE	M2	163,00	5,32	65,21	70,53	6,65	81,51	88,16	61,67%	R\$ 14.370,08
1	COMP. 02	2.3 LADRILHO HIDRÁULICO - 20X20, E=2,0CM, TÁTIL ALERTA, AMARELO -ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE	M2	11,00	5,32	82,36	87,68	6,65	102,95	109,60	5,17%	R\$ 1.205,60
1			M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
		TOTAL DO ITEM									63,65%	R\$ 23.301,86
	3	SERVIÇOS FINAIS										
	9537	3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.544,00	1,73		1,73	2,16		2,16	14,31%	R\$ 3.335,04
		TOTAL DO ITEM									9,11%	R\$ 3.335,04
		TOTAL GERAL									100,00%	R\$ 36.610,28
OBSERVAÇÃO:		OS ENCARGOS SOCIAIS DOS PREÇOS UNITÁRIOS PROPOSTOS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI CONFORME OS CÓDIGOS ESTABELECIDOS PARA CRIAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.										
		ARQUITETA E URBANISTA CLÁUDIA LEITE										
		ENGº MAURÍCIO PORCIÚNCULA										