

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIO DO PARQUE DOM ÂNTONIO ZATTERA

1. Serviços iniciais

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados com as canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA deverá colocar em local visível, além de sua própria placa, outra com dimensões mínimas de 2,00m x 1,25m, em chapa galvanizada nº 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, uma no padrão utilizado pelo Município de Pelotas. Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar os requisitos constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Prefeitura).

1.2. Instalações provisórias

A CONTRATADA providenciará locação de container com sanitário e almoxarifado.

1.3. Limpeza da obra

A CONTRATADA deverá executar a limpeza manual geral com remoção vegetal dos passeios onde executará a recuperação da pavimentação.

1.4. Sinalização de obra

A sinalização de obras será feita ao longo do canteiro de obras e deve:

- Fornecer informações precisas, claras e padronizadas aos usuários;
- Advertir corretamente da existência de obras,
- A sinalização temporária será composta basicamente por tela plástica laranja isolando a área a ser recuperada.

2. Revestimento de piso

2.1. Retirada cuidadosa de ladrilhos

A remoção dos ladrilhos danificados e argamassa de assentamento, deverá ser executada cuidadosamente para não afetar os ladrilhos em bom estado de conservação.

2.2. Ladrilho hidráulico

As placas de piso terão dimensões 20x20cm e espessura de 2,0cm, cor natural conforme padrão existente do local, podendo ser de concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidráulico. Antes do assentamento, o ladrilho deverá ser molhado por 30 minutos. Para aplicações de argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 kg, aplicar uma camada de 3,0 cm sobre a base. Para rejuntar ladrilhos utilize uma pasta de cimento com espaçamento de 3,0mm, mas aguarde a argamassa de assentamento secar.

2.3. Piso Tátil

As placas de piso tátil terão dimensões 20x20cm e espessura de 2,0cm, cor amarela conforme padrão existente do local, podendo ser de concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidráulico. Antes do assentamento, o ladrilho deverá ser molhado por 30 minutos. Para aplicações de argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 kg, aplicar uma camada de 3,0 cm sobre a base. Para rejuntar ladrilhos utilize uma pasta de cimento com espaçamento de 3,0mm, mas aguarde a argamassa de assentamento secar.

3. Serviços finais

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.

3.1. Limpeza Final

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado.

3.2. Remoção dos Canteiros

Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos serviços. Deverão ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado.

4. Recebimento dos serviços e obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UGP

O recebimento dos serviços e obras será de acordo com as Condições Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos à Contratada somente serão efetuados se comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) relativa ao período de execução dos serviços.

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

ANEXOS

MAPA

