



ACO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT	TOTAL (cm)
<b>V301</b>					
50A	1	8	4	930	3720
60B	2	5	55	91	5005
<b>V302</b>					
50A	1	8	2	380	760
60B	2	5	2	250	500
50A	3	8	2	125	250
50A	4	8	2	705	1410
60B	5	5	41	91	3731
<b>V303</b>					
50A	1	8	4	325	1300
60B	2	5	17	91	1547
<b>V304</b>					
50A	1	6.3	2	195	390
50A	2	8	2	845	1690
50A	3	8	2	995	1990
60B	4	5	61	91	5515
<b>V305</b>					
50A	1	8	4	250	1000
60B	2	4.2	12	81	972
<b>V306</b>					
50A	1	8	2	1085	2170
50A	2	8	2	590	1180
60B	3	5	2	215	430
50A	4	8	2	155	310
50A	5	8	2	920	1840
50A	6	8	2	1040	2080
60B	7	5	122	91	11102
<b>V307</b>					
60B	1	5	2	290	580
50A	2	8	2	135	270
50A	3	8	2	175	350
50A	4	8	2	550	1100
60B	5	4.2	32	81	2592
<b>V308</b>					
50A	1	8	4	655	2620
60B	2	5	38	91	3458
<b>V309</b>					
60B	1	5	2	345	690
50A	2	8	2	200	400
50A	3	8	2	150	300
50A	4	8	2	645	1290
60B	5	4.2	39	81	3159
<b>V310</b>					
50A	1	8	4	655	2620
60B	2	5	38	91	3458
<b>V311</b>					
60B	1	5	2	275	550
50A	2	8	2	120	240
50A	3	8	2	375	750
60B	4	5	20	91	1820
<b>V312</b>					
60B	1	5	2	255	510
50A	2	8	2	125	250
60B	3	5	2	210	420
50A	4	8	2	255	510
60B	5	5	2	230	460
50A	6	8	2	250	500
50A	7	8	2	120	240
50A	8	8	2	875	1750
50A	9	8	2	425	850
60B	10	5	81	91	7371

RESUMO AÇO CA 50-60			
ACO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	4.2	67	7
60B	5	472	73
50A	6.3	4	1
50A	8	337	133
Peso Total		60B =	80 kg
Peso Total		50A =	134 kg



Rua Quilac de Novembro, 563/406  
 Pelotas - RS - CEP 96201-5000  
 Telefone: (51) 3229-1500  
 e-mail: fernando@gsimch.com.br  
 e-mail: paulo@gsimch.com.br

Fernando Petrucci Gigante Eng. Civil - CREA-RS 45232  
 Paulo Rogério Maffini Simch Eng. Civil - CREA-RS 78208

2			
1			
0			
Rev	Data	Autor	Assunto

CONCRETO fck = 250 kgf/cm2	SOBRECARGA PREVISTA	OBRA N.º <b>0001</b>
CLIENTE <b>SECRETARIA DA SAÚDE-PELOTAS</b>		DES. N.º
OBRA <b>UBS TIPO 2 - VILA NOVA</b>		<b>023</b>
TÍTULO <b>Nível 300 Armadura das Vigas</b>		REV. N.º <b>00</b>
DATA 18/08/2015	ESCALA 1:50	COORD. UBS-300-VIG-023-R00
		ENG.º