

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL



PLACA OCTOGONAL L=0,25m	08 unid.	
PLACA CIRCULAR Ø 0,50m	26 unid.	
PLACA QUADRADA L=0,45m	02 unid.	
PLACA RETANGULAR 1,00x0,5m	01 unid.	
PLACA RETANGULAR 0,40x0,60m	21 unid.	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 64X30CM	32 unid.	
SUPORTE SIMPLES Nº 1 e Nº 2:	53 Unid.	
FIXAÇÃO DE PLACAS POR CONJ. BRAQUETE E CINTA METÁLICA Nº4:	21 Unid.	

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA ACRÍLICA MECÂNICA		
PINTURA BRANCA LMS-1 (e=0,10m)	127,40m	12,74m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 1X1m)	448,70m	22,44m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 2X4m)	245,00m	8,20m²
ESTACIONAMENTO (e=0,10m)	183,80m	18,40m²
TOTAL =		61,78m²
PINTURA AMARELA LFO-1 (e=0,10m)	249,90m	25,00m²
PINTURA AMARELA LFO-2 (e=0,10m)	39,40m	2,00m²
TOTAL =		27,00m²
PINTURA TERMOPLÁSTICA BRANCA - ÁREAS ESPECIAIS		
LEGENDAS		58,55m²
ZEBRADOS		9,60m²
LINHA DE RETENÇÃO - LRE (e=0,60m)		76,90m²
FAIXA DE PEDESTRE - FTP (e=0,30m)		90,00m²
TOTAL =		235,05m²
PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARELA - ÁREAS ESPECIAIS		
ZEBRADOS		27,00m²
TOTAL =		27,00m²

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA

TACHA REFLEXIVO MONODIRECIONAL BRANCO:	50 UNIDADES
TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL AMARELO:	51 UNIDADES

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</div> <div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div>		
<div>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</div> <div>Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div>			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUGC-02-PESNR05.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO      CREA: RS005546		DATA: ABR/2015	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO		ESCALA: S/E	
TRECHO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		REVISÃO: R04	
RUA GOMES CARNEIRO		PRANCHA: 03/03	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL			