


SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS À IMPLANTAR

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		SUPORTES AÇO GALVANIZ. TIPO
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	
	0, 64x0, 30	0+000	0+000	Nº 2 (90 unid.)
		0+008	0+010	
		0+116	0+115	
		0+128	0+129	
		0+234	0+234	
		0+248	0+249	
		0+359	0+359	
		0+372	0+372	
		0+466	0+465	
		0+480	0+480	
		0+584	0+581	
		0+597	0+598	
		0+723	0+725	
		0+737	0+736	
		0+844	0+847	
		0+858	0+860	
		0+957	0+955	
		0+969	0+968	
		1+064	1+067	
		1+076	1+077	
		1+158	1+159	
		1+170	1+170	
		1+285	1+284	
		1+295	1+293	
		1+405	1+406	
		1+418	1+418	
		1+506	1+507	
		1+520	1+520	
		1+630	1+629	
		1+166	1+667	
		1+850	1+850	
		1+865	1+863	
		2+047	2+047	
		2+061	2+061	
		2+250	2+251	
		2+263	2+263	
		2+497	2+499	
		2+512	2+512	
		2+662	2+662	
		2+676	2+676	
		2+822	2+822	
		2+835	2+835	
		2+976	2+976	
		2+990	2+990	
		3+244	3+236	
				Nº90 POSTES E 2 PLACAS POR POSTE

*Obs.: Placa fixada em poste através de abraçadeira metálica.
**Obs.: Suporte utilizado em conjunto com outra placa.

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS		
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	SUORTES AÇO GALVANIZ. TIPO
	0, 40x0, 60		0+106 0+226 0+457 0+576 0+844 1+066* 1+278* 1+503* 1+624*	Nº 1 (5 unid.) Nº 4 (4 unid.)
	2, 0x1, 0		0+078 0+195 0+428 0+545 0+805 1+026 1+246 1+468 1+572	Nº 3 (9 unid.)

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP		
P R O J E T O D E M O B I L I D A D E U R B A N A Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUGO-02-PESNR01.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		DATA: FEV/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA: S/E	
TRECHO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		REVISÃO: R01	
RUA GENERAL OSÓRIO		PRANCHA: 07/08	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL			