

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL

OCTOGONAL L= 0,25m	19 unid.
CIRCULAR Ø0,50m	149 unid.
RETANGULAR 0,40x0,60	83 unid.
RETANGULAR 2,0x1,0m	40 unid.
RETANGULAR INDICATIVA C/ NOMES RUAS(0,64x0,30m)	180 unid.
SUPORTE SIMPLES Nº1 e Nº2:	287 unid.
SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO Nº3:	40 unid.
FIXAÇÃO DE PLACAS POR CONJ. BRAQUETE E CINTA METÁLICA (SUPORTE Nº 4):	33 unid.

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA BRANCA ÁREAS ESPECIAIS

LEGENDAS		107,47m²
LINHA DE RETENÇÃO - LRE (e=0,60m)		125,16m²
FAIXA DE PEDESTRE - FTP (e=0,30m)		634,50m²
TOTAL =		867,13m²
PINTURA ACRÍLICA MECÂNICA		
PINTURA BRANCA LMS-1 (e=0,10m)	345,00m	34,50m²
PINTURA BRANCA LMS-1 (e=0,20m)	1153,00m	230,60m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 1X1)	2418,69m	120,93m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 2X4)	2503,30m	83,44m²
TOTAL =		469,48m²
PINTURA AZUL LMS-1 (e=0,10m)	180,00m	18,00m²
TOTAL =		18,00m²
PINTURA PRETA (Áreas de Pav. Concreto)		646,40m²
TOTAL =		646,40m²

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA

TACHA REFLEXIVO MONODIRECIONAL BRANCA (A CADA 8,0m):	314 UNIDADES
TACHÃO REFLEXIVO MONODIRECIONAL BRANCO (A CADA 4,0m):	288 UNIDADES

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

IMPLAN./RELOC. DE SUPORTE Nº3 C/ BRAÇO PROJETADO (SEMAFÓRO) :	6 unid.
BRAÇO CURVO FIXADO EM SUPORTE Nº 3 (PARA SEMAFÓRO) :	1 unid.
SEMAFÓRO EM ALUMINÍO C/ LENTE POLICARBONATO :	7 unid.

OBSERVAÇÕES:



A sinalização existente não será reaproveitada neste projeto.

Para a implantação da sinalização indicada no presente projeto, é aconselhado a remoção de todas as placas existentes na via. A remoção é necessária devido ao estado de conservação das placas, assim como a não observância quanto às características técnicas exigidas por norma e a falta de reflectância dos elementos de sinalização .

O levantamento da sinalização existente na via foi apresentado na etapa I, volume 4 – Relatório de Diagnósticos de Pavimentação, Drenagem e Sinalização

*Obs.: Placa fixada em poste através de abraçadeira metálica.

**Obs.: Suporte utilizado em conjunto com outra placa.

R04	Análise da UGP - 11/06/2015	JUN/2015	
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</div> <div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div>		
<div>P R O J E T O D E M O B I L I D A D E U R B A N A</div> <div>Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div>			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUMD-02-PESNR04.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		MAR/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R04	
RUA MARECHAL DEODORO		PRANCHA:	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO		07/07	