

COMPOSIÇÕES

| Composição 1 | Aplicação de CBUQ – T | unidade | quantidade | Mão de obra | Material | Preço unitário s/ bdi | Mão de obra | Material | preço total s/ bdi |
|--------------|--|---------|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| 72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ | T | 1 | 102,79 | 68,52 | 171,31 | 102,786 | 68,524 | 171,31 |
| 72962 | Usinagem de CBUQ | T | 1 | 95,92 | 63,94 | 159,86 | 95,916 | 63,944 | 159,86 |
| | | | | TOTAL | | | 6,87 | 4,58 | 11,45 |

| Composição 2 | REPARO PROFUNDO – m³ | unidade | quantidade | Mão de obra | Material | Preço unitário s/ bdi | Mão de obra | Material | preço total s/ bdi |
|--------------|--|---------|------------|--------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| 5678 | Retro escavadeira | CHP | 0,1 | 54,08 | 36,05 | 90,13 | 5,41 | 3,61 | 9,01 |
| 72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – emp. 30% | m³xkm | 10,66 | 0,65 | 0,43 | 1,08 | 6,91 | 4,61 | 11,51 |
| 1A 01 155 51 | Rachão ou pedra de mão – 30cm | m³ | 0,495 | 40,00 | 26,67 | 66,67 | 19,80 | 13,20 | 33,00 |
| 72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp. 65% | m³xkm | 16,335 | 0,65 | 0,43 | 1,08 | 10,59 | 7,06 | 17,64 |
| 73710 | Brita graduada para base – 20 cm | m³ | 0,33 | 47,29 | 31,52 | 78,81 | 15,60 | 10,40 | 26,01 |
| 72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp. 65% | m³xkm | 10,89 | 0,65 | 0,43 | 1,08 | 7,06 | 4,70 | 11,76 |
| 4741 | Pó de pedra | m³ | 0,013 | 25,77 | 17,18 | 42,95 | | 0,22 | 0,22 |
| 72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp 30% | m³xkm | 0,078 | 0,65 | 0,43 | 1,08 | 0,05 | 0,03 | 0,08 |
| 6111 | Servente | h | 0,5 | 5,16 | 3,44 | 8,60 | 2,58 | 1,72 | 4,30 |
| 6111 | Servente | h | 0,5 | 5,16 | 3,44 | 8,60 | 2,58 | 1,72 | 4,30 |
| 4083 | Ecarregado | h | 0,5 | 13,85 | 9,24 | 23,09 | 6,93 | 4,62 | 11,55 |
| 73790/001 | Retirada limpeza e reassentamento de paralelepípedos spbre colchão de pó de pedra – espessura 10cm | m² | 1 | 29,00 | 19,33 | 48,33 | 28,998 | 19,332 | 48,33 |
| | | | | TOTAL | | | 106,498194 | 71,22214 | 177,72 |