

ORÇAMENTO



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 SINAP - FEV/15 DESON.		Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DOM JOAQUIM					Data de elaboração:				Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos				
2 DNIT - JAN/15 DESON.		Endereço: AV. DOM JOAQUIM					Última revisão:								
3 DAER - MAI/14		Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO					ART/ RRT: 8267679				DATA BASE: SETEMBRO 2015				
4 PLEO		Destino :					Área da Intervenção: 6.591 m2				BDI:	30,00%			
CODIGO		ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			UNID.	QUANT.	CUSTO			PREÇO C/ BDI		TOTAL		
			AVENIDA DOM JOAQUIM				,00								
		1	Serviços iniciais				0								
1	74209/001	1.1	Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 2,00x1,00m – 2x			m²	4,00	76,58	142,23	218,81	99,56	184,89	284,45	1.137,80	
1	73847/002	1.2	Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv			mês	1,00	181,14	336,39	517,53	235,48	437,31	672,79	672,79	
2	4 S 06 202 01	1.3	Placa indicativa 2,00x1,00			m²	16,00	48,28	89,65	137,93	62,76	116,55	179,31	2.868,96	
2	4 S 06 230 03	1.4	Suportes móveis para todas as placas			unid.	8,00	37,90	70,39	108,29	49,27	91,51	140,78	1.126,24	
1	90778	1.5	Engenheiro civil de obra pleno			h	160,00	26,53	49,27	75,80	34,49	64,05	98,54	15.766,40	
			TOTAL DO ITEM				0								R\$ 21.572,19
			2 Recuperação Prévia da Via				0								
COMPOSIÇÃO 2		2.1	Reparo profundo			m²	120,00	106,50	71,22	177,72	80,86	150,18	231,04	27.724,80	
			TOTAL DO ITEM				0								R\$ 27.724,80
			3 Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto				0								
3	5 S 02 990 11	3.1	Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm			m³	197,73	61,06	40,71	101,77	46,31	85,99	132,30	26.159,68	
1	72887	3.2	Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km			m³Xkm	1.566,02	0,28	0,53	0,81	0,37	0,68	1,05	1.644,32	
4	592053	3.3	Preparo de superfícies (varredura)			m²	6.591,00	0,25	0,45	0,70	0,32	0,59	0,91	5.997,81	
1	72943	3.4	Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C			m²	6.591,00	0,39	0,73	1,12	0,51	0,95	1,46	9.622,86	
1	83357	3.5	Transporte de CBUQ – REPERFILAGEM – DMT 5 km			M³xkm	1.729,15	0,26	0,49	0,75	0,34	0,64	0,98	1.694,57	
COMPOSIÇÃO 1		3.6	Aplicação de CBUQ – Reperfilamento 3cm			T	523,98	6,87	4,58	11,45	5,21	9,68	14,89	7.802,13	
1	72943	3.7	Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C			m²	6.591,00	0,39	0,73	1,12	0,51	0,95	1,46	9.622,86	
1	83357	3.8	Transporte de CBUQ - CAPA ROLAMENTO – DMT 5 km			M³xkm	2.881,91	0,26	0,49	0,75	0,34	0,64	0,98	2.824,28	
COMPOSIÇÃO 1		3.9	Aplicação de CBUQ – Capa de rolamento 5cm			T	873,31	6,87	4,58	11,45	5,21	9,68	14,89	13.003,55	
			TOTAL DO ITEM				0								R\$ 78.372,06
			4 Limpeza				0								
1	9537	4.1	Limpeza final de obra			m²	5.226,22	0,59	1,10	1,69	0,77	1,43	2,20	11.497,68	
			TOTAL DO ITEM				0								R\$ 11.497,68
			5 Ensaios tecnológicos												
	74259	5.1	Ensaio de pintura de ligação			m²	13.182,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	395,46	
	73900/012	5.2	Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20%			TON	279,46	9,53	17,69	27,22	12,39	23,00	35,39	9.890,03	
			TOTAL DO ITEM				0								R\$ 10.285,49
			TOTAL AV DOM JOAQUIM				0								149.452,22