





# SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA – À IMPLANTAR

## QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO

PINTURA	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS
	1,95 x 1,00 (área unitária 1,95m²)	94
LRE 	0,30 x 1,25	67
	1,00 x 0,10 x 0,40 (área unitária 1,09m²)	94
MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO (MCC) 	Conforme planta baixa e detalhes	227,56m

### NOTAS:

LRE = LINHA DE RETENÇÃO

MCC = MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO

MCI = MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA/CICLOVIA AO LONGO DA VIA

LSF = LINHA SEPARADORA DE FLUXOS

FTP = FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

SIC = SIMBOLO INDICATIVO DE VIA DE USO DE CICLISTAS

e = espessura

L = comprimento

l = largura

d = distância

c = extensão



### QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL

Ø0,50 29 unidades  
0,40x0,60 70 unidades  
SUPORTE SIMPLES S1: 85 unidades  
SUPORTE SIMPLES S1: 14 unidades

### QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA:

PINTURA AMARELA TRACEJADA LSF 0,05m (cad. 1,00X1,00)	22,60m	0,19m²
PINTURA AMARELA TRACEJADA LSF 0,05m (cad. 1,00X2,00)	2.247,00m	37,45m²
PINTURA AMARELA CONTÍNUA LSF 0,05m	746,00m	37,30m²
PINTURA BRANCA LRE (e=0,3)	90,00m	25,12m²
PINTURA BRANCA ESPECIAL (FTP/SETA/SIC)	-	493,36m²
PINTURA BRANCA MCC CRUZAMENTO	227,56m	72,82m²
PINTURA VERMELHA	3.453,00m	7.769,25m²
TOTAL =		8.435,49m²

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP		
<b>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</b> Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUDA-02-PESCR03.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: 005546/RS		DATA: JAN/2015	
<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA</b>		ESCALA: S/E	
TRECHO: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		REVISÃO: R03	
<b>AVENIDA DOMINGOS DE ALMEIDA</b>		PRANCHA: <b>06/06</b>	
<b>SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA (NOTA DE SERVIÇO)</b>			