

SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS À IMPLANTAR

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS						SUPORTES AÇO GALVANIZ. TIPO
		EIXO ESQUERDO		EIXO DIREITO				
		LADO ESQUERDO	LADO DIREITO	LADO ESQUERDO		LADO DIREITO		
	0, 40x0, 60			0+041* 0+648 0+848 1+071 1+195 1+263 1+431 1+468	1+907 2+165 2+202 3+059 3+220 3+245 3+483			Nº 1 (14 unid.) Nº 4 (01 unid.)
	0, 40x0, 60	0+204* 0+326 0+422* 0+632 0+829 1+057 1+180 1+421 1+440 1+570	1+746 1+868* 2+143 2+183* 2+327 2+503 2+607 3+067 3+197 3+223 3+469			0+043* 0+220 0+341 0+432 0+648 0+846 1+070 1+262 1+433 1+467	1+601 1+762 1+908 2+165 2+332 2+509 2+627 2+765 3+218* 3+245 3+058 3+483	Nº 1 (38 unid.) Nº 4 (06 unid.)
	0, 40x0, 60		0+716*					Nº 4 (01 unid.)
	0, 40x0, 60		1+326			1+108*		Nº 1 (01 unid.) Nº 4 (01 unid.)
	0, 40x0, 60	1+181 1+203		0+206 0+330 0+427 0+758 0+824 1+184 1+421 1+810 1+932 2+157 2+441 2+626 3+000		1+241* 1+274		Nº 1 (16 unid.) Nº 4 (01 unid.)
	0, 40x0, 60	0+687 2+387 2+822				2+234* 2+673		Nº 1 (04 unid.) Nº 4 (01 unid.)
	L=0, 45		1+180			1+267*		Nº 1 (01 unid.) Nº 4 (01 unid.)

*Obs.: Placa fixada em poste através de abraçadeira metálica.

**Obs.: Suporte utilizado em conjunto com outra placa.

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP		
P R O J E T O D E M O B I L I D A D E U R B A N A Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUDA-02-PESNR04.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		MAR/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R04	
AV. DOMINGOS DE ALMEIDA		PRANCHA:	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL		06/09	