



CONVENÇÕES DO PROJETO	
	FUTURAS INTERVENÇÕES NO CANTEIRO
	MEIO-FIO PROJETADO
	MEIO-FIO DE CONFINAMENTO PROJETADO
	MEIO-FIO EXISTENTE
	GUARDA CORPO DE GRADEIL
	GUIA REBAIXADA-CICLOVIA
	TRAVESSIA REBAIXADA
	REBAIXO DE CALÇADA
	PASSEIO PROJETADO-CALÇADA
	PASSEIO PROJETADO-TRAVESSIA
	CANTEIRO-PROJETADO
	CANTEIRO-EXISTENTE
	FRADRE-PROJETADO (116 UNIDADES)
	FLUXO PRINCIPAL
	FLUXO SECUNDÁRIO
	FLUXO CORREDOR ÔNIBUS

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- 1 - DEVERÃO SER CONSULTADAS AS SEÇÕES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMÉTRICO;
 - 2 - DEVERÁ SER CONSULTADO O PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO;
 - 3 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO;
 - 4 - DEVERÁ SER EXECUTADO REBAIXOS DE CALÇADA EM ESQUINAS E TRAVESSIAS DE PEDESTRES;
 - 5 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADA DE GARAGEM E ACESSO A ESTABELECIMENTOS A GUIA DE MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADA;
 - 6 - NO CANTEIRO CENTRAL ONDE VAI SER EXECUTADA A CICLOVIA FOI INDICADO A IMPLANTAÇÃO DE FRADES PARA O FECHAMENTO DOS ACESSOS EXISTENTES.

REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</p>			
<p>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jail Seldin - Secretário Executivo da UGP</p>			
PROJETO: INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		ARQUIVO: MUDC-01-PELOTAS.rvt	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSE CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: 008346/RG		DATA: FEV/2015	
PROJETO GEOMÉTRICO		REVISÃO: INDICADA	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RG		R04	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		REVISÃO: 03/11	
PLANALTIMÉTRICO EIXO-LE km 0+910 ao 1+390/EIXO-LD km 0+890 ao km 1+370		03/11	