





SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA CICLOVIA – À IMPLANTAR

PLACAS	DIMENSÕES	QUANTITATIVOS
	1,95 x 1,00 (área unitária 1,95m²)	144
LRE 	0,60 x comprimento	80
	1,00 x 0,10 x 0,40 (área unitária 0,20m²)	144
MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO (MCC) 	Conforme planta baixa e detalhes	281,81m

NOTAS:

LRE = LINHA DE RETENÇÃO
MCC = MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO
MCI = MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA/CICLOVIA AO LONGO DA VIA
LSF = LINHA SEPARADORA DE FLUXOS
e = espessura
L = comprimento
l = largura
d = distância
c = extensão

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL



PLACA Ø0,50 46 unid.
PLACA 0,40x0,60 99 unid.
PLACA 2,10x1,00 04 unid.
SUPORTE SIMPLES S1: 145unid.
SUPORTE SIMPLES S6: 4 unid.

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA ACRÍLICA MECÂNICA:		
PINTURA BRANCA CONTÍNUA MCI (e=0,10m)	3.241,71m	324,17m²
PINTURA PRETA (e=0,10m)	3.218,00m	321,80m²
PINTURA AMARELA TRACEJADA LSF 0,05m (cad. 1,00X2,00)	3.356,00m	55,93m²
PINTURA AMARELA CONTÍNUA LSF 0,05m	1.256,51m	62,82m²
PINTURA VERMELHA	4.883,46m	14.734,04m²
TOTAL =		15.498,76m²
PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA:		
PINTURA BRANCA LRE (e=0,3m)	-	48,60m²
PINTURA BRANCA ESPECIAL	-	245,30m²
PINTURA BRANCA MCC CRUZAMENTO	281,81m	90,16m²
TOTAL =		384,06m²

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL AMARELA : 113 Unid.

R02	Versão inicial	JAN/2015	Eng°. Fernando
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div></div>		
<div><div>P R O J E T O DE MOBILIDADE URBANA Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div></div>			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUDC-02-PESCR02.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENG° JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: 005546/RS		JAN/2015	
PROJETO SINALIZAÇÃO CICLOVIA		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R02	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA:	
SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA (NOTA DE SERVIÇO/QUANTITATIVOS)		09/09	