

# NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRECHO 01			
PLACAS	DIMENSÃO CÓDIGO	QUANTIDADES	
		PLACAS	SUPORTES
SINALIZAÇÃO DE OBRA EM DESVIO			
	Ø 0,80	02	02
	Ø 0,80	02	01
	Ø 0,80	01	01
	L = 0,25	**01	**01
	1,00 x 0,60	01	01
	1,00 x 0,60	02	02
	2,00 x 1,00	01	01
	2,00 x 1,00	01	01
	2,00 x 1,00	01	01

## QUANTITATIVOS

### 1- SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS Ø = 0,80 - 5 unid.  
 PLACAS L = 0,25 - 1 unid.  
 PLACAS 1,00 x 0,60 - 3 unid.  
 PLACAS 2,00 x 1,00 - 3 unid.  
 SUPORTE SIMPLES - 12 unid.

### 2 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

BALIZADORES PISCANTES - 04 unid.  
 BALIZADORES REFLETIVOS - 02 unid.  
 CAVALETE VAZADO - 80,30 m.  
 CERCA DE ISOLAMENTO - 1.909,55 m.

### OBSERVAÇÕES:

Serão comprados 80 m de balizadores (referente ao maior trecho contabilizado) que posteriormente serão remanejados para outros trechos conforme projeto.

Serão comprados 20 balizadores piscantes e 10 balizadores reflexivos que serão remanejados para todos os trechos conforme quantidade descrita no projeto.

R00	Versão inicial	NOV/14	Eng°. Fernando
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP			
<b>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</b> Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUDC-11-PESOR00.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENG° JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		FEV/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R00	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA:	
NOTA DE SERVIÇO		11/20	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS (DESVIO TIPO)			