

NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

TRECHO 10			
PLACAS	DIMENSÃO CÓDIGO	QUANTIDADES	
		PLACAS	SUPORTES
SINALIZAÇÃO DE OBRA EM DESVIO			
	Ø 0,80	*01 **01	**1
	Ø 0,80	*01 **01	-
	L = 0,25	**01	**01
	1,00 x 0,60	*01	*01
	1,00 x 0,60	*01	*01
	1,00 x 0,60	*01	*01
	2,00 x 1,00	*01	*01
	2,00 x 1,00	*01	*01
	2,00 x 1,00	*01 **01	*01 **01
	2,00 x 1,00	**01	**01

QUANTITATIVOS

1- SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS Ø = 0,80 - 2 unid.
PLACAS L = 0,25 - 1 unid.
PLACAS 1,00 x 0,60 - 3 unid.
PLACAS 2,00 x 1,00 - 5 unid.
SUPORTE SIMPLES - 11 unid.

2 - SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

BALIZADORES PISCANTES - 09 unid.
BALIZADORES REFLETIVOS - 05 unid.
CAVALETE VAZADO - 50,25 m.
CERCA DE ISOLAMENTO - 1.529,46 m.

- * Placas e suportes que serão reaproveitados do TRECHO 09.
** Placas e suportes a serem implantados no trecho.

OBS.: Para fins de reaproveitamento das placas de obras, foi considerada uma vida útil de aproximadamente 1 ano a partir da implantação no trecho.

R00	Versão inicial	FEV/15	Eng°. Fernando
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</div><div>UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP</div></div></div>			
<div><div>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</div><div>Eduardo Leite - Prefeito Municipal Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div></div>			
PROJETO: <div>INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.</div>		ARQUIVO: <div>MUDC-11-PESOR00.dwg</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <div>ENG° JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546</div>		DATA: <div>FEV/2015</div>	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA: <div>S/E</div>	
TRECHO: <div>ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS</div>		REVISÃO: <div>R00</div>	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA: <div>20/20</div>	
NOTA DE SERVIÇO PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS (DESVIO TIPO)			