

SINALIZAÇÃO VERTICAL – PLACAS À IMPLANTAR

QUANTITATIVOS DA SINALIZAÇÃO

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA ACRÍLICA MECÂNICA:		
PINTURA BRANCA LMS-1 (e=0,10m)	849,36 m	84,94 m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 1X1)	1.376,00 m	68,80 m²
PINTURA BRANCA LMS-2 (cad. 2X4)	11.398,02 m	379,93 m²
PINTURA BRANCA LRE (e=0,6)	961,62 m	576,972 m²
PINTURA AMARELA LFO-1	460,00 m	46,00 m²
PINTURA AMARELA MVE	672,00 m	67,20 m²
PINTURA Azul (e=0,1m)	1.132,88m	113,28m²
TOTAL =		1.337,12m²

PINTURA TERMOPLÁSTICA MECÂNICA:		
PINTURA BRANCA ÁREAS ESPECIAIS	-	711,60 m²
PINTURA AMARELA ÁREAS ESPECIAIS	-	12,88m²

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA

TACHÃO REFLEXIVO MONODIRECIONAL BRANCO (cad.: 4,00 x 4,00):	924 UNIDADES
TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL AMARELO	19 UNIDADES
TACHA MONODIRECIONAL BRANCA (cad.: 8,00 x 8,00):	1.619 UNIDADES



OBSERVAÇÕES:

- A sinalização existente não será reaproveitada neste projeto.
- Para a implantação da sinalização indicada no projeto, é aconselhado a remoção de todas as placas existentes na via. A remoção é necessária devido ao estado de conservação das placas, assim como a não observância quanto às características técnicas exigidas por norma e a falta de reflectância dos elementos de sinalização.
- O levantamento da sinalização existente na via foi apresentado na etapa I, volume 4 - Relatório de Diagnóstico de Pavimentação, Drenagem e Sinalização.
- O projeto de sinalização, nota de serviço e quantitativos referentes a ciclovia estão apresentados no projeto de sinalização da ciclovia.

QUANTITATIVO – SINALIZAÇÃO VERTICAL

OCTOGONAL L=0,25m	64 unid.
CIRCULAR Ø0,50m	205 unid.
QUADRADA L=0,45	47unid.
TRIANGULAR L=0,75	2 unid.
RETANGULAR 0,40X0,60	190 unid.
RETANGULAR 2,0x1,0m	100 unid.
RETANGULAR 1,5x0,5m	17 unid.
RETANGULAR 1,5x0,8m	1 unid.
RETANGULAR 0,64x0,30	104 unid.

- SUPORTE SIMPLES Nº1 e Nº2: 465 unid.
- SUPORTE COM BRAÇO PROJETADO Nº3: 78 unid.
- FIXAÇÃO DE PLACAS POR CONJ. BRAQUETE E CINTA METÁLICA (SUPORTE Nº 4): 154unid.
- SUPORTE SIMPLES Nº 6 : 22 unid.

R00	Versão inicial	FEV/15	
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DATA	VISTO
	<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</div> <div>UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP</div>		
<div>PROJETO DE MOBILIDADE URBANA</div> <div>Eduardo Leite - Prefeito Municipal   Jair Seidel - Secretário Executivo da UGP</div>			
PROJETO:		ARQUIVO:	
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.		MUDC-02-PESNR03.dwg	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DATA:	
ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO CREA: RS005546		FEV/2015	
PROJETO EXECUTIVO		ESCALA:	
		S/E	
TRECHO:		REVISÃO:	
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS		R02	
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS		PRANCHA:	
NOTA DE SERVIÇO - SINALIZAÇÃO VERTICAL		15/15	