

1 MAPA RUAS FRAGATA
ESC: 1/3000

2 MAPA RUAS NAVEGANTES
ESC: 1/3000

LEGENDA:

- LARGURA 7 m
- LARGURA 6 m
- LARGURA 5 m

OBS:
1 - Regularizar e compactar o subleito em até 20 cm de espessura, antes da execução da camada de argila;
2 - A argila utilizada deverá ter CBR> 20% e ISC<1%;
3- Antes da execução da camada de BGS o reforço do subleito deverá ser compactado conforme especificado no memorial descritivo;
4 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local.



4 SEÇÃO TIPO
S/ ESC.



3 SEÇÃO TDSI
medidas em metros

PREFEITURA PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

Execução de tratamento superficial duplo com penetração invertida

Prancha 02/02

EQUIPE TÉCNICA DA UGP
Coordenador: Jair Seidel
Assessoria Técnica:
Eng. Civil Eduardo Schüler CREA 159759
Eng. Civil Lucas Cardoso CREA 185143

Escala: indicada

Data: Jan/ 2016

Rua Professor Araújo, nº. 1653, Centro, CEP 96020-360, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3284-4403
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br