

percentual do bdi ---> **25,00**

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EMEI NESTOR RODRIGUES								1.380.008,66
ÁREA = 671,52m²								
1			SERVIÇOS INICIAIS					44.348,93
1.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra	m²	10,00	206,00	257,50	2.575,00
1.1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	901,53	1.126,91	1.126,91
1.1.3	41598	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1.286,28	1.607,85	1.607,85
1.1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	206,00	257,50	257,50
1.1.5	93584	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	20,00	394,86	493,58	9.871,50
1.1.6	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	671,52	6,30	7,88	5.288,22
1.1.7	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	514,65	0,51	0,64	328,09
1.2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					
1.2.1	73899/002	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	81,72	68,23	85,29	6.969,69
1.2.2	72225	SINAPI	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	m²	185,31	3,03	3,79	701,86
1.2.3	72229	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m²	185,31	10,75	13,44	2.490,10
1.2.4	84152	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO, INCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA EM CONCRETO QUE ESTÁ NO TERRENO	m³	29,74	231,98	289,98	8.623,86
1.2.5	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	un	31,00	7,37	9,21	285,59
1.2.6	73801/002	SINAPI	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO ou martelete	m²	185,31	18,23	22,79	4.222,75
Subtotal								44.348,93
2			MOVIMENTO DE TERRAS					30.405,64
2.1	73964/006	SINAPI	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO-25 cm de aterro no terreno	m³	269,49	36,46	45,58	12.282,01
2.2	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	185,66	42,54	53,18	9.872,47
2.3	73965/001	SINAPI	Escavação manual de valas	m³	57,56	91,16	113,95	6.558,96
2.4	73964/006	SINAPI	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m²	37,13	36,46	45,58	1.692,20
Subtotal								30.405,64
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAMES E SAPATAS)					83.394,48
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	115,89	17,17	21,46	2.487,29
3.1.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	247,54	27,95	34,94	8.648,43

3.1.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	2.076,00	8,82	11,03	22.887,90
3.1.4	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	874,00	8,03	10,04	8.772,78
3.1.5	74138/001	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	46,00	337,95	422,44	19.432,13
3.2			CONCRETO ARMADO - BASE RESERVATÓRIO METÁLICO					
3.2.1	74007/001	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	3,00	21,83	27,29	81,86
3.2.2	74254	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	47,00	8,82	11,03	518,18
3.2.3	74138/003	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,20	366,92	458,65	1.009,03
3.4			CONCRETO ARMADO - MURO					
3.4.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	35,27	17,17	21,46	756,98
3.4.2	5651	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	74,14	27,95	34,94	2.590,27
3.4.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	473,00	8,82	11,03	5.214,83
3.4.4	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	422,00	8,03	10,04	4.235,83
3.4.5	74138/001	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,00	337,95	422,44	6.759,00
Subtotal								83.394,48
4			SUPERESTRUTURA					91.677,42
4.1			CONCRETO ARMADO - LAJES E CINTAS (VIGAS RESPALDO)					
4.1.1	5651	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	670,44	27,95	34,94	23.423,50
4.1.2	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2.727,00	8,03	10,04	27.372,26
4.1.3	74138/003	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	65,00	366,92	458,65	29.812,25
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS (exclui as cintas)					
4.2.1	5661	SINAPI	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	38,04	27,95	34,94	1.329,02
4.2.2	92764		ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) Á 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	223,00	4,76	5,95	1.326,85
4.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	24,00	8,82	11,03	264,60
4.2.4	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	83,00	8,03	10,04	833,11
4.2.5	74138/003	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	4,00	366,92	458,65	1.834,60
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.3.1	93191	SINAPI	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	153,00	28,66	35,83	5.481,23
Subtotal								91.677,42
5			PAREDES E PAINEIS					95.459,93

5.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), REPARO MANUAL, JUNTA1 CM (alvenaria ampliação)	m²	1.228,96	60,81	76,01	93.416,32
5.2	73774/001	SINAPI	DIVISORIA (de banheiros e sanitários) EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	7,02	232,89	291,11	2.043,61
Subtotal								95.459,93
6			ESQUADRIAS					181.476,40
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	91297	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, abrir, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	336,42	420,53	1.682,10
6.1.2	84875	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, correr P/VIDRO, chapa, excluso ferragens, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	536,36	670,45	1.340,90
6.1.3	91297	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 -70x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	336,42	420,53	420,53
6.1.4	73910/007	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PM4-COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	un	2	448,95	561,1875	1.122,38
6.1.5	74139/002	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ-PM5, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	un	7,00	242,66	303,33	2.123,28
6.1.6	84875	SINAPI	Porta de Madeira - PM6 - 90x210, abrir, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	536,36	670,45	3.352,25
6.1.7	73910/008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS - PM7	un	5,00	448,95	561,19	2.805,94
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	74070/002	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	un	11,00	123,38	154,23	1.696,48
6.2.2	84878	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	9,00	116,06	145,08	1.305,68
	74068/004		FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS	un	4,00	131,95	164,94	659,75
6.2.3	74072/003	SINAPI	BARRA DE APOIO INOX 304 POLIDO 50CM (puxador para portas)	un	19,00	66,61	83,26	1.581,99
6.3			PORTAS DE FERRO - PF					
6.3.1	73933/004	SINAPI	Porta de Ferro com vidro e tela - PF1 - 150x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	12,60	382,08	477,60	6.017,76
6.3.2	73933/004	SINAPI	Porta de Ferro com vidro e tela - PF2 - 90x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	7,56	382,08	477,60	3.610,66
6.3.3	74238/002	SINAPI	Portão e ferro galvanizado - PF3 - (2x) 2.00x2.10 - de correr completo	m²	8,40	801,11	1.001,39	8.411,66
6.3.4	74068/004	SINAPI	CONJUNTO DE FERRAGENS CONTENDO FECHADURA COM CILINDRO PARA PORTA EXTERNA, MACANETA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO PADRAO MEDIO E ROSETA EM LATAO CROMADO	un	4,00	131,95	164,94	659,75
6.3.5	74070	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS	UN	4,00	86,56	108,20	432,80
6.3.6	84866	SINAPI	FECHO DE EMBUTIR REFORÇADO COMPLETO PARA PORTA EXTERNA-PORTAS DE CORRER DUAS FOLHAS	UN	1,00	86,56	108,20	108,20
6.4			PORTAS EM ALUMÍNIO					
6.4.1	91341	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e basculante-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04	663,50	829,38	4.180,05
6.4.2	91341	SINAPI	Porta vai-vem de 0,60x1,00m em chapa de alumínio com vidro-PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,00	663,50	829,38	829,38
6.4.3	91341	SINAPI	Porta de abrir de (2X) 0,50x1,70m em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens- casa do gás	m²	1,70	663,50	829,38	1.409,94
6.5			GRADIL METÁLICO - FECHAMENTO ÁREA DE LAVAGEM					

6.5.1	85096	SINAPI	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA com porta de 80x2.10, incluindo ferragens e acessórios	m²	8,25	238,42	298,03	2.458,71
6.6			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA					
6.6.1	94570	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 1.20x0.80, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	10,92	558,76	698,45	7.627,07
6.6.2	94576	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 1.00x2.00, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	80,00	569,11	711,39	56.911,00
6.6.3	94572	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02a, 1.40x2.00, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	2,80	832,73	1.040,91	2.914,56
6.6.4	94576	SINAPI	Janela de Alumínio - JA3-01-1.0x1.15, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	17,25	569,11	711,39	12.271,43
6.6.5	94578	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 1.00x1.55, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira, inclusive caixilho de correr c/ tela	m²	4,65	843,22	1.054,03	4.901,22
6.6.6	94572	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, .60x1.15, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	2,07	832,73	1.040,91	2.154,69
6.6.7	94572	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05a, .60x1.55, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	0,93	832,73	1.040,91	968,05
6.6.8	94572	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 1.00x1.75, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr c/ bandeira	m²	5,25	832,73	1.040,91	5.464,79
6.6.9	94572	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 1.20x.80, completa, inclusive vidro 6mm, conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,88	832,73	1.040,91	2.997,83
6.6.10	85014	SINAPI	Janela fixa de aluminio venezianada - forro dos sanitarios	m²	0,75	584,91	731,14	548,35
6.7			VIDROS					
6.7.1	72118	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação (VISORES DAS PORTAS)		1,90	137,61	172,01	326,82
6.7.2	74125/001	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,00	282,11	352,64	1.410,55
6.8			GRADIL DAS JANELAS					
6.8.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", com tela de arame galvanizado 12 bwg c/ 1,5cm	m²	138,48	212,42	265,53	36.769,90
Subtotal								181.476,40
7			COBERTURA					106.910,58
7.1	72110	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	671,52	58,71	73,39	49.281,17
7.2	94210	SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	600,61	34,10	42,63	25.601,00
7.3	94210	SINAPI	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m²	144,30	34,10	42,63	6.150,79
7.4	C1512	SEINFRA	ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5cm	m²	144,30	22,51	28,14	4.060,24
7.5	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m²	13,25	33,77	42,21	559,32
7.6	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço, para telha de fibrocimento 8mm (acesso coberto)	m²	30,80	58,71	73,39	2.260,34
7.7	94226	ORSE	Manta de aluminio, subcobertura de telhado,	m²	600,61	11,34	14,18	8.513,65
7.8	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	24,40	338,78	423,48	10.332,79
7.9	72201	SINAPI	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE), sanitarios	m²	6,65	8,06	10,08	67,00
7.10	92543	SINAPI	Estrutura para fixação de forro pvc (perfis) - sanitários	m²	6,65	10,14	12,68	84,29
Subtotal								106.910,58
8			IMPERMEABILIZAÇÃO					12.435,18
8.1	6225	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	244,76	30,48	38,10	9.325,36

8.2	68053	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	618,87	4,02	5,03	3.109,82
Subtotal								12.435,18
9			REVESTIMENTOS					111.288,69
9.1	87905	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	2.456,29	5,27	6,59	16.180,81
9.2	87882	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes, TAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	506,67	3,37	4,21	2.134,35
9.3	87531	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas TRAÇO 1:2:8, - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	238,29	21,62	27,03	6.439,79
9.4	C3162	SEINFRA	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, - espessura 2,0 cm	m²	2.217,88	19,83	24,79	54.975,70
9.5	C3163	SINAPI	Reboco tipo paulista para lajes, espessura 2,0 cm	m²	506,67	20,83	26,04	13.192,42
9.6	87274	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	238,29	55,23	69,04	16.450,95
9.7	88787	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - PASTILHAS PORCELANATO 2,5X2,5 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	10,42	147,00	183,75	1.914,68
Subtotal								111.288,69
10			PAVIMENTAÇÃO					95.185,56
10.1	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 - e=5cm	m³	30,95	79,27	99,09	3.066,76
10.2	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	618,87	26,00	32,50	20.113,28
10.3	87630	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	618,87	28,34	35,43	21.923,47
10.4	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM	m²	618,87	64,74	80,93	50.082,05
Subtotal								95.185,56
11			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					30.919,11
11.1	84161	SINAPI	Soleira em granito , L=20cm, E=2cm	m	43,70	76,07	95,09	4.155,32
11.2	84089	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=24,00cm espessura 2cm e pingadeira	m	65,70	149,74	187,18	12.297,40
11.3	87260	SINAPI	Rodapé em porcelanato (ígula ao piso) - 40 cm	m²	112,61	64,74	80,93	9.112,96
11.4	73886/001	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	375,35	11,41	14,26	5.353,43
Subtotal								30.919,11
12			PINTURA					111.973,88
12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR (ou preparador) ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEM	m²	2.217,88	1,50	1,88	4.158,53
12.2	88496	SINAPI	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.217,88	16,98	21,23	47.074,50
12.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM lajes, UMA DEMÃO	m²	506,67	1,50	1,88	950,01
12.4	88496	SINAPI	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	506,67	16,98	21,23	10.754,07
12.5	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.217,88	9,70	12,13	26.891,80
12.6	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas	m²	506,67	8,54	10,68	5.408,70
12.7	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	98,70	19,37	24,21	2.389,77
12.8	74064/002		FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0 (esquadrias de ferro e gradil das janelas)	m²	341,64	9,58	11,98	4.091,14
12.9	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro (portas de ferro e gradil)	m²	341,64	19,77	24,71	8.442,78
12.10	84679	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	98,70	14,02	17,53	1.729,72
12.11	73978/001	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMA0 (piso da casa de gás)	m²	4,35	15,24	19,05	82,87
Subtotal								111.973,88
13			INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA 380/220V					65.224,08

13.1			ENTRADA / CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
13.1.1	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREATRIFÁSICA 125A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00	811,70	1.014,63	1.014,63	
13.1.2	74130/010	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 34 disjuntores, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 100 A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (Quadros - conforme projeto)	un	2,00	481,93	602,41	1.204,83	
13.1.3	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un	2,00	39,34	49,18	98,35	
13.1.4	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	105,59	131,99	263,98	
13.1.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	38,00	78,14	97,68	3.711,65	
13.2			PERFILADOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
13.2.1	C1161	SEINFRA	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm, inclusive acessórios e conexões	m	6,71	54,04	67,55	453,26	
13.2.2	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive luvas	m	510,31	5,45	6,81	3.476,49	
13.2.3	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive luvas	m	328,53	4,46	5,58	1.831,55	
13.2.4	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	7,00	135,21	169,01	1.183,09	
13.2.5	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	3,00	125,60	157,00	471,00	
13.2.6	93009	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,82	11,79	14,74	454,21	
13.2.7	C1189	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1,00	16,73	20,91	20,91	
13.2.8	C1190	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	27,39	22,10	27,63	756,65	
13.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)						
			Condutores até 16mm² - Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:						
13.3.1	91927	SINAPI	#2,5 mm²	m	3.920,11	2,63	3,29	12.887,36	
13.3.2	91929	SINAPI	#4 mm²	m	116,11	3,47	4,34	503,63	
13.3.3	91931	SINAPI	#6 mm²	m	123,27	4,66	5,83	718,05	
13.3.4	91932	SINAPI	#10 mm²	m	460,60	7,23	9,04	4.162,67	
13.3.5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	30,82	16,17	20,21	622,95	
13.3.6	92988	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	380,00	22,57	28,21	10.720,75	
13.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS						
13.4.1	72335	SINAPI	tampa 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	2,62	3,28	29,48	
13.4.2	91996	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	81,00	16,96	21,20	1.717,20	
13.4.3	91997	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	19,19	23,99	23,99	
13.4.4	92008	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	13,00	23,48	29,35	381,55	
13.4.5	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	11,00	21,41	26,76	294,39	
13.4.6	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	5,00	15,63	19,54	97,69	
13.4.7	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	10,00	24,85	31,06	310,63	
13.4.8	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	34,08	42,60	85,20	

13.4.9	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa (combinado)	un	3,00	26,90	33,63	100,88
13.4.10	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	14,96	18,70	56,10
13.4.11	91955	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	19,71	24,64	24,64
13.4.12	7801	ORSE	Arandelas de uso externo em alumínio pintado	un	14,00	48,70	60,88	852,25
13.4.13	73953/006	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas - completa	un	80,00	109,34	136,68	10.934,00
13.4.14	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un	9,00	27,98	34,98	314,78
13.4.15	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	143,00	4,81	6,01	859,79
13.4.16	83388	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	un	105,00	6,82	8,53	895,13
13.5			INSTALACAO TELEFÔNICA					
13.5.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00	125,60	157,00	314,00
13.5.2	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE - RJ 45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	15,12	18,90	37,80
13.5.3	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,50	15,44	19,30	164,05
13.5.4	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive luvas	m	2,00	5,32	6,65	13,30
13.6			ATERRAMENTO DO RESERVATÓRIO METÁLICO					
13.6.1	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	un	1,00	2.529,02	3.161,28	3.161,28
Subtotal								65.224,08
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					43.394,40
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
14.1.1	94494	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	55,17	68,96	68,96
14.1.2	94496	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00	94,67	118,34	591,69
14.1.3	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	113,81	142,26	284,53
14.1.4	94498	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	150,93	188,66	188,66
14.1.5	94499	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"	un	1,00	288,64	360,80	360,80
14.1.6	C2172	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	18,00	68,27	85,34	1.536,08
14.1.7	C2166	SINAPI	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	5,00	75,46	94,33	471,63
14.1.8	73795/010	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00	123,22	154,03	154,03
14.1.9	91785	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	102,00	25,86	32,33	3.297,15
14.1.10	91786	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	22,55	17,23	21,54	485,67
14.1.11	91787	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	7,00	19,15	23,94	167,56
14.1.12	91788	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	25,75	25,67	32,09	826,25
14.1.13	94652	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	6,00	24,01	30,01	180,08
14.1.14	91789	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	3,00	24,45	30,56	91,69
14.1.15	C3648	SEINFRA	Caixa água metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	20.424,93	25.531,16	25.531,16
14.1.16	94795	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00	59,70	74,63	74,63
14.1.17	83446	SINAPI	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00	125,60	157,00	314,00
14.1.18	74217/002	SINAPI	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00	124,23	155,29	155,29
14.1.19	C3417	SEINFRA	Moto bomba centrífuga CV 1/2, RECALQUE DE ÁGUA	un	1,00	350,56	438,20	438,20
14.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO					
14.2.1	C2552	SEINFRA	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00	82,22	102,78	1.233,30
14.2.2	C2546	SEINFRA	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00	61,77	77,21	1.389,83
14.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
14.3.1	73816/001	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø100mm	m	95,81	21,46	26,83	2.570,10

14.3.2	73883/002	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	26,96	76,05	95,06	2.562,89
14.3.3	89512	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	7,00	35,63	44,54	311,76
14.3.4	72285		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA	un	1,00	68,37	85,46	85,46
14.3.5	6171	SINAPI	Tampa de concreto 40x40cm para caixa de inspeção	un	1,00	18,42	23,03	23,03
Subtotal								43.394,40
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					34.530,58
15.1	89491	SINAPI	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	13,00	43,88	54,85	713,05
15.2	89799	SINAPI	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	4,00	12,19	15,24	60,95
15.3	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,41	33,80	42,25	5.087,32
15.4	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	17,00	11,86	14,83	252,03
15.5	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	78,39	17,75	22,19	1.739,28
15.6	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	20,00	26,38	32,98	659,50
15.7	89491	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC (ralo tampa regard)	un	1,00	43,88	54,85	54,85
15.8	74104	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	un	13,00	119,49	149,36	1.941,71
15.9	C0601	SEINFRA	Caixa de gordura Especial ou cx de sabão, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	181,41	226,76	453,53
15.10	73963/008	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	1.085,59	1.356,99	2.713,98
15.11	C4331	SEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (reator, filtro anaeróbio e sumidouro com dreno p/ pluvial)	un	1,00	16.683,51	20.854,39	20.854,39
Subtotal								34.530,58
16			APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS					22.330,61
16.1	C4635	SEINFRA	Vaso Sanitário convencional altura especial para portadores de necessidades especiais, com acessórios, PNE adulto COMPLETO - fornecimento e instalacao	un	1,00	729,08	911,35	911,35
16.2	9741	ORSE	caixa plastica de embutir - DUPLO FLUXO 3 OU 6 LITROS		2,00	241,06	301,33	602,65
16.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (banheiros dos funcionários e professores)	un	2,00	309,82	387,28	774,55
16.4	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO c/ caixa acoplada, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (berçario e salas do Pré e Maternal)	un	5,00	370,95	463,69	2.318,44
16.5	02072	ORSE	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO convencional, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PNE infantil)	un	1,00	196,54	245,68	245,68
16.6	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		2,00	22,50	28,13	56,25
16.7	11703	SINAPI	PAPELEIRA CROMADA	un	9,00	36,29	45,36	408,26
16.8	86904	SINAPI	Lavatório Pequeno cor Branco Gelo, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	8,00	77,22	96,53	772,20
16.9	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA suspensa, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	190,01	237,51	1.187,56
16.10	88571	SINAPI	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	10,00	51,73	64,66	646,63
16.11	C4670	SEINFRA	DISPENSER PAPEL TOALHA	un	10,00	26,53	33,16	331,63
16.12	36206	SINAPI	BARRA DE APOIO INOX 304 POLIDO 90CM	un	4,00	192,56	240,70	962,80
16.13	36204	SINAPI	BARRA DE APOIO INOX 304 POLIDO 50CM (Barra de apoio para chuveiro do trocador)		1,00	155,21	194,01	194,01
16.14	36211	SINAPI	BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO SHIED PARA LAVATÓRIOS SUSPENSO	un	2,00	405,92	507,40	1.014,80
16.15	COMERCIAL	CP	Banheira Embutir em acrílico, 77x45x20cm	un	2,00	295,00	368,75	737,50

16.16	1367	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO TERMOPLÁSTICO COM ACABAMENTO CROMADO, 127/220 V - 7.800W	un	4,00	119,52	149,40	597,60
16.17	8755	ORSE	AQUECEDOR ELETRICO - 6.400W	un	3,00	196,75	245,94	737,81
16.18	C0091	SEINFRA	MISTURADOR MONOCOMANDO/ENGATE FLEXIVEL CROMADO/GATILHO		3,00	368,97	461,21	1.383,64
16.19	20271	SINAPI	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L	un	2,00	427,88	534,85	1.069,70
16.20	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	3,00	42,16	52,70	158,10
16.21	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	13,00	55,62	69,53	903,83
16.22	86936	SINAPI	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	1,00	355,62	444,53	444,53
16.23	86935	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.3/4", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	1,00	203,89	254,86	254,86
16.24	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA TUBO MÓVEL, DE parede, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	111,49	139,36	139,36
16.25	11777	SINAPI	Torneira elétrica para cozinha	un	1,00	80,12	100,15	100,15
16.26	10178	ORSE	Coifa em aço inox escovado AISI 304, com filtros inercias, descarga vertical superior com diâ=30cm, Exaustor, duto, chapeu chinês, filtro, dimensões: Larg=1400 x Prof=1200 x alt=600mm	un	1,00	4.301,39	5.376,74	5.376,74
								22.330,61
17			BANCADAS, QUADRO ESCOLAR, ARMÁRIOS E PRATELEIRAS					54.531,59
17.1	86889	SINAPI	Bancada em granito cinza - espessura 2cm, conforme projeto - cozinha/lavagem (INCLUSI	m²	7,89	488,02	610,03	4.813,10
17.2	86889	SINAPI	Bancada em granito cinza - espessura 2cm, conforme projeto - Fraldário/trocador (INCLUS	m²	6,00	488,02	610,03	3.660,15
17.3	11795	SINAPI	Prateleira em granito cinza - espessura 2cm, conforme projeto - prateleiras (despensa, lavanderia, berçário)	m²	17,47	310,47	388,09	6.779,89
17.4	03223	ORSE	Bancos de concreto PRÉ-MOLDADO C/pinturado (pátio)	un	9,00	480,28	600,35	5.403,15
17.5	74067	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, INCLUSO GUARNICAO E TELA DE NYLON (fechamento do balcão da cozinha)	m²	7,65	381,90	477,38	3.651,92
17.6	86889	SINAPI	prateleira em granito cinza - espessura 2cm, conforme projeto - prateleiras bancada cozinha (interior do armário)	m²	7,00	488,02	610,03	4.270,18
17.7	2387	ORSE	Quadro escolar C/ PORTA GIZ E MOLDURA EM MADEIRA - 4 UND. X 2.20X1.25=11.00M²	m²	11,00	188,59	235,74	2.593,11
17.8	1776	ORSE	Prateleira em Compensado, revestido de fórmica - armários embutidos das salas	m²	6,60	224,57	280,71	1.852,70
17.9	91341	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO - armários de embutir das salas, trocador, fraldário, sanitário	m²	25,02	663,50	829,38	20.750,96
17.10	86889	SINAPI	Tampo em granito 2cm para Passa Pratos e Atendimento da Direção	m²	1,24	488,02	610,03	756,43
Subtotal								54.531,59
18			INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP					849,61
18.1	92320	SINAPI	TUBO DE COBRE 15MM CLASSE "A" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9,00	24,10	30,13	271,13
18.2	92314	SINAPI	LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	3,00	4,63	5,79	17,36
18.3	92311	SINAPI	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDADA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00	7,25	9,06	45,31
18.4	92317	SINAPI	TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	9,78	12,23	12,23
18.5	11756	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR P/ GAS COZINHA MARCA ALIANCA REF 76506/1	un	1,00	39,50	49,38	49,38
18.6	85120	SINAPI	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	54,58	68,23	68,23
18.7	91792	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORN.E INST. ENVELOPAMENTO DO CANO DE COBRE	m	9,00	34,31	42,89	385,99
Subtotal								849,61
19			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES					10.682,63

19.1	73775/001	SINAPI	Extintor PQS - 4KG - ABC	un	3,00	170,07	212,59	637,76
19.2	10300	SEINFRA	Luminária de emergência de 48 Leds c/ bloco automático-autonomia mínima de 6 horas	un	7,00	56,33	70,41	492,89
19.3	04275	ORSE	Placa de sinalização em pvc - (316x158) Saída de emergência	un	5,00	51,39	64,24	321,19
19.4	04275	ORSE	Placa de sinalização em pvc - (316x158) Mensagem "Saída"	un	9,00	51,39	64,24	578,14
19.5	C4649	SINAPI	Placa de sinalização em pvc - (300x300) Extintor de Incêndio	un	3,00	25,90	32,38	97,13
19.6	10363	SINAPI	Placa de proibido fumar em pvc	un	5,00	14,20	17,75	88,75
19.7	C4643	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	cj	6,00	1.124,13	1.405,16	8.430,98
19.8	C4641	SEINFRA	SIMBOLO internacional de acesso 15x15 - sanitarios	un	2,00	14,32	17,90	35,80
Subtotal								10.682,63
20			ÁREAS EXTERNAS					151.402,90
20.1			MURO (alvenarias e gradis)					
20.1.1	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), REPARO MANUAL, JUNTA1 CM	m²	211,92	60,81	76,01	16.108,57
20.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO preparador ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	423,84	1,50	1,88	794,70
20.1.3	88489	SINAPI	Pintura muro em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas (inclusive divisas existentes)	m²	423,84	9,70	12,13	5.139,06
20.1.4	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", INCLUSIVE PORTÕES	m²	122,50	212,42	265,53	32.526,81
20.1.5	73737/002	SINAPI	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M, inclusive abertura - completa (cerca do berçário)	m	2,85	235,57	294,46	839,22
20.1.6	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	122,50	9,58	11,98	1.466,94
20.1.7	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	122,50	19,77	24,71	3.027,28
20.1.8	26.3.9	SEINFRA	CERCA COM PAINÉIS TIPO NYLOFOR, EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE C/ ALTURA DE 2,43 m	m²	36,19	192,78	240,98	8.720,89
20.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
20.2.1	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 - e=5cm (SOB CONTRAPISO)	m³	11,33	79,27	99,09	1.122,66
20.2.2	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO 6.3mm negativo e positivo	m²	30,80	61,63	77,04	2.372,76
20.2.3	73907/003	SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	195,65	26,00	32,50	6.358,63
20.2.4	87655	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	226,45	25,28	31,60	7.155,82
20.2.5	73608	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 1 COR, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	m²	226,45	167,01	208,76	47.274,27
20.2.6	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	648,38	12,28	15,35	9.952,63
20.3			BRINQUEDOS					
20.3.1	7783	ORSE	BRINQUEDO EM MADEIRA ROLIÇA COM COBERTURA COM DUAS ESCORREGADEIRA, ESCADA (PLAYGROUND EM MADEIRA ROLIÇA)	UN	1,00	4.294,99	5.368,74	5.368,74
20.3.2	C3000	SEINFRA	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	un	1,00	472,27	590,34	590,34
20.3.3	C3642	SEINFRA	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	un	1,00	661,92	827,40	827,40
20.3.4	C3641	SEINFRA	BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	un	2,00	472,27	590,34	1.180,68
20.3.5	C3645	SEINFRA	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	un	1,00	460,42	575,53	575,53
Subtotal								151.402,90
21			SERVIÇOS FINAIS					1.586,47
21.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	671,52	1,89	2,36	1.586,47
Subtotal								1.586,47

Custo TOTAL com BDI incluso								1.380.008,66

preço por m²

2.055,05
