



Quantidade de Armadura

Q.E. U	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	116	60	6960
	2	5.0	201	74	14874
CA50	3	10.0	40	112	4480
	4	10.0	10	348	3480
	5	10.0	12	VAR	VAR
	6	10.0	2	307	614
	7	10.0	2	75	150
	8	12.5	8	112	896
	9	12.5	4	307	1228
	10	12.5	8	94	752
	11	12.5	8	357	2856
	12	12.5	8	VAR	VAR
CA60	13	16.0	4	307	1228
	14	16.0	8	370	2960
	15	16.0	12	VAR	VAR

Resumo de Pesos

Q.E. U	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	98.3	66.7
	12.5	65.4	69.2
	16.0	55.4	96.0
CA60	5.0	218.4	37.0
PESO TOTAL (kg)			
CA50	231.9		
CA60	37.0		

Verificar a armadura de acordo com o projeto de detalhamento e a norma NBR 6118.

Planta Pilares Prumadas Geral (2) - Bloco 1

Planta Pilares Prumadas Geral (2) - Bloco 1

Planta Pilares Prumadas Geral (2) - Bloco 1

Planta Pilares Prumadas Geral (2) - Bloco 1

EQUIPE TÉCNICA DA UGP
Engº. Civil Mirela Silveira de Faria - CREA RS 146401
Arq. Estela Azeredo - CAU RS A42815-9
Arq. Juliana Rotta da Cunha - CAU RS A65378-0

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br