

Obra: REFORMA E ACRÉSCIMO EMEI ANITA MALFATTI

Preço base: Sinapi PLEO 4 - SETEMBRO :

percentual do bdi --> 25,00

Planilha Orçamentária

EMEIANITA MALFATTI										
ÁREA = 396,11m²										
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS							49.710,78
1.1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
1.1.1	27801	Pleo 4	Placa da obra	m²	4,00	624,87	34,74	659,61	824,51	3.298,05
1.1.2	25101	Pleo 4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA- RESERVATÓRIO C/ REDE DE ALIMENTAÇÃO	un	1,00	510,47	274,61	785,08	981,35	981,35
1.1.3	25301	Pleo 4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UNIDADE SANITÁRIA, 5M²	un	1,00	485,19	363,02	848,21	1.060,26	1.060,26
1.1.4	93584	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	20,00	295,94	104,91	400,85	501,06	10.021,25
1.1.5	74077/3	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	396,11	2,38	2,31	4,69	5,86	2.322,19
1.1.6	73822/2	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	226,84	0,38	0,10	0,48	0,60	136,10
1.2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
1.2.1	22111	Pleo 4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	15,74	0,00	59,07	59,07	73,84	1.162,20
1.2.2	22186	Pleo 4	DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO	m²	169,27	0,00	7,45	7,45	9,31	1.576,33
1.2.3	22181	Pleo 4	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	169,27	0,00	13,04	13,04	16,30	2.759,10
1.2.4	85369	SINAPI adapt	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRI) s/ reaproveitamento	m²	113,97	9,78	22,94	32,72	40,90	4.681,37
1.2.5	22164	Pleo 4	RETIRADA DE ESQUADRIAS	un	25,00	0,00	19,05	19,05	23,81	595,31
1.2.6	522128	Pleo 4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE (contrapiso)	m³	12,43	54,76	64,78	119,54	149,43	1.857,35
1.2.7	22133	Pleo 4 adapt	DEMOLICAO DE PISO geral	m²	155,43	0,00	13,15	13,15	16,44	2.554,86
1.2.8	1	COTAÇÃO 3	Remoção de reservatório inferior incluindo suas ligações hidráulicas e elétricas.	un	1,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1.2.9	74220/1	SINAPI	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E:6MM, COM PINTURA A CAL	m²	138,97	20,82	23,89	44,71	55,89	7.766,69
1.2.10	2	COTAÇÃO 2	Supressão de uma figueira nativa, duas extremosas e um eucalipto de grande porte, conforme licença da SOA (inclui raízes e maquinário necessário para o serviço, assim como sua trituração e retirada).	UNID.	1,00	0,00	5.966,67	5.966,67	7.458,34	7.458,34
Item 1										49.710,78
2			MOVIMENTO DE TERRAS							7.613,23
2.1	531319	Pleo 4 adapt	REATERRO MECÂNICO DE VALAS C/ MAT. IMPORTADO C/ CONTROLE - 15cm de aterro - área a construir	m³	34,03	61,65	3,54	65,19	81,49	2.773,02
2.2	531335	Pleo 4 adapt	ATERRO MECANICO de 0,20 m (entre baldramas)	m³	30,56	54,13	2,41	56,54	70,68	2.159,83
2.3	31121	Pleo 4	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	22,66	0,00	59,38	59,38	74,23	1.681,94
2.4	31131	Pleo 4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,00M	m³	0,35	0,00	73,08	73,08	91,35	311,97
2.5	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) (considerando o material da escavação)	m³	15,11	15,54	35,63	51,17	63,96	966,47
Item 2										7.613,23
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAMAS E SAPATAS)							50.185,49
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES							
3.1.1	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,40	340,11	131,09	471,20	589,00	824,60
3.1.2	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	100,71	17,49	13,82	31,31	39,14	3.941,54
3.1.3	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	630,00	5,84	3,43	9,27	11,59	7.300,13
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	292,00	5,84	3,43	9,27	11,59	3.383,55
3.1.5	92722	SINAPI adapt	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO , LANÇAMENTO E CURA	m³	16,00	368,39	15,15	383,54	479,43	7.670,80
3.2			CONCRETO ARMADO - BASE RESERVATÓRIO METÁLICO							
3.2.1	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	3,00	17,49	13,82	31,31	39,14	117,41
3.2.2	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	47,00	5,84	3,43	9,27	11,59	544,61
3.2.3	92722	SINAP adapt	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO , LANÇAMENTO E CURA	m³	2,20	368,39	15,15	383,54	479,43	1.054,74
3.3			CONCRETO ARMADO - MURO							
3.3.1	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	22,27	340,11	131,09	471,20	589,00	13.117,03
3.3.2	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	95,09	17,49	13,82	31,31	39,14	3.721,58
3.3.3	92917	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	145,00	5,84	3,43	9,27	11,59	1.680,19
3.3.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	217,00	5,84	3,43	9,27	11,59	2.514,49
3.3.5	92722	SINAPI adapt	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO , LANÇAMENTO E CURA	m³	9,00	368,39	15,15	383,54	479,43	4.314,83
Item 3										50.185,49
4			SUPERESTRUTURA							45.849,93
4.1			CONCRETO ARMADO - LAJES E CINTAS (VIGAS RESPALDO)							
4.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES e cintas, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E:17MM, AF. 12/2015	m²	313,18	25,27	0,52	25,79	32,24	10.096,14
4.1.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	976,00	5,84	3,43	9,27	11,59	11.309,40
4.1.3	92722	SINAP adapt	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPARO LANÇAMENTO E CURA	m³	24,00	368,39	15,15	383,54	479,43	11.506,20
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS (exclui as cintas)							
4.2.1	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E 25MM, AF. 12/2015	m²	17,01	50,62	7,91	58,53	73,16	1.244,49
4.2.2	51213	Pleo 4	ARMAÇÃO AÇO CA-50 GROSSA - FORNECIMENTO/ CORTE/PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	37,00	5,31	4,26	9,57	11,96	442,61
4.2.3	51212	Pleo 4 adapt	Armação aço CA-50 média -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	48,00	6,54	4,26	10,80	13,50	648,00
4.2.4	51215	Pleo 4 adapt	Armação de aço CA-60 -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	46,00	6,17	4,26	10,43	13,04	599,73
4.2.5	92722	SINAPI adapt	CONCRETO FCK = 25MPa, - PREPAROLANÇAMENTO E CURA	m³	2,00	368,39	15,15	383,54	479,43	998,85
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							
4.3.1	93187	SINAPI	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPa (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	m	159,48	33,67	11,70	45,37	56,71	9.044,51
Item 4										45.849,93

