

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG

REPROGRAMAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1	SINAP	Identificação do projeto: PRAÇA DOS ESPORTES				Data da última revisão: Novembro/2017				Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura				
2	DNIT	Endereço: PRAÇA ARATIBA - BALNEÁRIO DOS PRAZERES				Data base SINAPI: Novembro/2017				Revisor: Arq. Alexandre Vergara				
3	DAER	Tipo de intervenção: INSTALAÇÃO DE QUADRA CERCADA POR ALAMBRADO METÁLICO				ART/ RRT:								
4	PESQUISA	Número de contrato: 386.299-53				Area da intervenção: 1059,00 m²				BDI:	25%			
CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. ORIGINAL	AFERIDO INCLUI O PERÍODO	QUANTIDADE SALDO	QUANTIDADE REPROGRAMADA	CUSTO			PREÇO C/ BDI			TOTAL
								M.O.	MAT	UNIT	M.O.	MAT	UNIT	
		IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO												
1	74209/001.1	PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M	M2	11,52	11,52	0,00	2,50	130,12	86,74	216,86	162,65	108,43	271,08	R\$ 677,70
		TOTAL DO ITEM												R\$ 677,70
		MOVIMENTO DE CARGA GERAL												
1	95621.2	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO	CHI	0,00	0,00	0,00	18,00	8,20	5,46	13,66	10,25	6,83	17,08	R\$ 307,44
1	73822/002.2	LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	1.059,00	1.059,00	0,00	233,88	0,29	0,19	0,48	0,36	0,24	0,60	R\$ 140,33
1	72838.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	T X KM	2.128,59	2.128,59	0,00	2.506,86	0,49	0,33	0,82	0,61	0,41	1,02	R\$ 2.557,00
1	74153/001.2	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADO DE MATERIAL 1A CATEGORIA	M2	549,00	549,00	0,00	233,88	0,12	0,08	0,20	0,15	0,10	0,25	R\$ 58,47
		TOTAL DO ITEM												R\$ 3.063,24
		REVESTIMENTO DE PISOS - CIRCULAÇÃO												
1	94990.3	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) e=7cm - USINADO	M3	37,07	31,51	5,56	5,56	307,98	205,32	513,30	384,98	256,65	641,63	R\$ 3.567,53
1	COMP.13.2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO	M2	26,73	22,33	4,40	15,46	31,02	20,68	51,71	38,78	25,85	64,63	R\$ 999,34
		TOTAL DO ITEM												R\$ 4.566,87
		EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E= 5 CM												
	COMP.24.1	EXECUÇÃO DE QUADRA EM CONCRETO	M3	127,5	114,75	12,75	33,27	305,06	203,38	508,44	381,33	254,23	635,56	R\$ 21.142,22
		TOTAL DO ITEM												R\$ 21.142,22
		PINTURA QUADRA ESPORTIVA												
1	79467.5	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRAS ESPORTIVAS - BRANCO	M	384,70	0,00	384,70	384,70	6,69	4,46	11,15	8,36	5,58	13,94	R\$ 5.362,72
1	74245/001.5	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS ESPORTIVAS - AZUL	M2	414,67	0,00	414,67	414,67	6,77	4,52	11,29	8,46	5,65	14,11	R\$ 5.850,99
1	74245/001.5	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS ESPORTIVAS - AMARELA	M2	95,33	0,00	95,33	95,33	6,77	4,52	11,29	8,46	5,65	14,11	R\$ 1.345,11
		TOTAL DO ITEM												R\$ 12.558,82
		FLOREIRAS - CANTEIROS EM ALVENARIA												
1	88489.6	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	23,36	0,00	23,36	23,36	6,06	4,04	10,10	7,58	5,05	12,63	R\$ 295,04
		TOTAL DO ITEM												R\$ 295,04
		ESQUADRIAS ALAMBRADOS E TELAS METÁLICAS												
1	73787 / 001.7	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA	M2	306,95	260,91	46,04	315,36	93,00	62,00	155,00	116,25	77,50	193,75	R\$ 61.101,00
1	74238/002.7	PORTÃO TELA DE ARAME COM MOLDURA DE AÇO E DUAS FOLHAS DE ABRIR - INCLUSO FERRAGENS	M2	22,05	22,05	0,00	15,40	534,92	356,62	891,54	668,65	445,78	1.114,43	R\$ 17.162,22
		TOTAL DO ITEM												R\$ 78.263,22
		KIT BÁSICO MATERIAIS ESPORTIVOS												
1	25398.8	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDES	UNID.	1,00	0,75	0,25	1,00	1.575,28	1.050,18	2.625,46	1.969,10	1.312,73	3.281,83	R\$ 3.281,83
1	25399.8	CONJUNTO PARA VOLEI (POSTE FOGO H=255 REDE NYLON 2MM)	UNID.	1,00	0,00	1,00	1,00	956,33	637,55	1.593,88	1.195,41	796,94	1.992,35	R\$ 1.992,35
1	25400.8	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20 COM ARO DE METAL E REDE	UNID.	1,00	0,00	1,00	1,00	618,43	412,29	1.030,72	773,04	515,36	1.288,40	R\$ 1.288,40
		TOTAL DO ITEM												R\$ 6.562,58
		GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO												
1	74072/003.9	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRAS	M	7,98	0,00	7,98	58,38	44,48	29,66	74,14	55,60	37,08	92,68	R\$ 5.410,66
		TOTAL DO ITEM												R\$ 5.410,66
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1	9537.10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1,23	0,82	2,05	1,54	1,03	2,57	R\$ 2.721,63
1	73967/002.10	PLANTIO DE ARVORE E ARBUSTO COM ALTURA MAIOR QUE 2,00M EM CAVAS .80X.80 QUARESMEI	UNID.	38,00	0,00	38,00	38,00	92,94	61,96	154,90	116,18	77,45	193,63	R\$ 7.357,94
1	74118/001.10	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTO DE 50 A 100CM COM 4UN/M	M	25,39	0,00	25,39	25,39	113,15	75,43	188,58	141,44	94,29	235,73	R\$ 5.985,18
1	7253.10	TERRA VEGETAL - CAMADA DE 20CM	M3	3,14	0,00	3,14	3,14	102,85	68,57	171,42	128,56	85,71	214,27	R\$ 672,81
		TOTAL DO ITEM												R\$ 16.737,56
		TOTAL												R\$ 149.277,90