

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – AMPLIAÇÃO: SALA DE AULA, REFEITÓRIO, COZINHA E DESPENSA – EMEF FERREIRA VIANA

ABRIL/2018

BDI: 25%

Área: 143,92 m<sup>2</sup>

Total: R\$ 0,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Qtd	Un	Unitário (S/ BDI)			Unitário (C/ BDI)	Total (C/ BDI)		
						Material (R\$)	Mão-de-Obra (R\$)	Global (R\$)	Global (R\$)	Material (R\$)	Mão-de-Obra (R\$)	Total (R\$)
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>											<b>R\$ 0,00</b>
1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10	h							
1.2.	SBC	11872	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	132	h							
											TOTAL/MES	0,00
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>											<b>R\$ 0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Instalações Provisórias</b>											
2.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,00	m <sup>2</sup>							
2.1.2.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	113,96	m <sup>2</sup>							
2.1.3.	PLEO 4	524109	GALPAO DE OBRAS - PADRAO CORSAN	20,00	m <sup>2</sup>							
<b>2.2.</b>	<b>Serviços Preliminares</b>											
2.2.1.	PLEO 4	29401	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	141,31	m <sup>2</sup>							
2.2.2.	SINAPI	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	64,57	m <sup>2</sup>							
<b>2.3.</b>	<b>Remoções e demolições</b>											
2.3.1.	SINAPI	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (Contrapiso – bloco de fundação, caixa de gordura, caixa de inspeção -, casa do gás)	0,99	m <sup>3</sup>							
2.3.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Bancada, parede, área p/ esquadrias e parcela de muro)	32,35	m <sup>3</sup>							
2.3.3.	SINAPI	72238	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	66,27	m <sup>2</sup>							
2.3.4.	PLEO 4	22164	RETIRADA DE ESQUADRIAS	17,50	m <sup>2</sup>							
2.3.5.	PLEO 4	22162	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS	112,35	m <sup>2</sup>							
2.3.6.	PLEO 4	22161	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (reboco interno do prédio existente a reformar)	156,25	m <sup>2</sup>							
2.3.7.	SINAPI	85416	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	18,00	un.							
2.3.8.	SINAPI	85407	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	165,40	m							
2.3.9.	SINAPI	85417	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES DIÂMETRO 0,5" A 2"	10,00	m							
2.3.10.	SINAPI	85418	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA EMBUTIDA COM CONEXÕES DIÂMETRO 0,5" A 2"	2,50	m							
2.3.11.	ORSE	11102	RETIRADA DE EXAUSTOR INDUSTRIAL EÓLICO	1,00	un.							
2.3.12.	SEINFRA	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	13,16	m <sup>2</sup>							
2.3.13.	PLEO 4	31403	CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM	10,00	m <sup>3</sup>							
<b>Item 2</b>												<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>											<b>R\$ 0,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Escavações</b>											

3.1.1.	PLEO 4	31121	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M (blocos de fundação, caixa de gordura, caixa de inspeção, tubulação)	9,98	m³								
<b>3.2.</b>	<b>Reaterro</b>												
3.2.1.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	2,47	m³								
3.2.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (entre baldrames)	31,38	m³								
<b>Item 3</b>													0,00
<b>4.</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>												<b>R\$ 0,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Infraestrutura</b>												
4.1.1.	Fundações Profundas – Estacas												
4.1.1.1.	PLEO 4	41140	MICROESTACA L=3,00M - 250MM	15,00	unid.								
4.1.1.2.	PLEO 4	41301	CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO	15,00	unid.								
4.1.2.	Blocos Sobre Estacas												
4.1.2.1.	SINAPI	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	18,15	m²								
4.1.2.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DEBRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	0,25	m³								
4.1.2.3.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,25	m³								
4.1.2.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	175,00	kg								
4.1.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,50	m³								
4.1.2.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2,50	m³								
4.1.3.	Vigas de Fundação												
4.1.3.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	51,39	m²								
4.1.3.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	47,00	kg								
4.1.3.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	2,00	kg								
4.1.3.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	160,00	kg								
4.1.3.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	3,85	m³								
4.1.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	3,85	m³								
4.1.3.7.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	60,15	m²								
<b>4.2.</b>	<b>Superestrutura</b>												
4.2.1.	Vigas												
4.2.1.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	56,05	m²								
4.2.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	50,00	kg								











16.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO), INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015.	3,90	m														
16.5.	SINAPI	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100MM E O POÇO DE VISITA/CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015.	6,00	un														
<b>Item 16</b>																			0,00
<b>17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>																			<b>0,00</b>
17.1.	SINAPI	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25CM). AF_05/2015	1,00	un														
17.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	32,00	un														
17.3.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. AF_05/2015	118,25	m														
17.4.	PLEO 4	172030	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA 18 – ATÉ 18 DISJUNTORES	2,00	un														
17.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	un														
17.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	5,00	un														
17.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	2,00	un														
17.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	1,00	un														
17.9.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	67,75	m														
17.10.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	54,10	m														
17.11.	SINAPI	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1”), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	38,20	m														
17.12.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	511,75	m														
17.13.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	152,80	m														
17.14.	ORSE	09138	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4”X4”, SISTEMA X, COM TAMPA	8,00	un														
17.15.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	9,00	un														
17.16.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	11,00	un														
17.17.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	un														
17.18.	PLEO 4	174060	INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES – INCLUSIVE CAIXA 2X4”	1,00	un														
17.19.	PLEO 4	174061	INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO – INCLUSIVE CAIXA 2X4”	4,00	un														
17.20.	SINAPI	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DN 5/8” REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	1,00	un														
17.21.	ORSE	12103	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10W BIVOLT	18,00	un														
<b>Item 17</b>																			0,00
<b>18. SERVIÇOS FINAIS</b>																			<b>R\$ 0,00</b>
18.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	141,31	m <sup>2</sup>														
18.2.	PLEO 4	231605	DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS	20,00	m <sup>2</sup>														
<b>Item 18</b>																			0,00
																	<b>Total S/ BDI:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
																	<b>Total C/ BDI:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
																	<b>Preço por m<sup>2</sup>:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	