

00	EMISSION INICIAL	PLEMOS	MAS	03/06/15
INDICE	DISCRIMANAÇÃO	PROJETO	APROV.	DATA



Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite
Prefeito

Giorgio Rorina
Secretário Municipal de Cultura

Paulina Von Laer
Fiscal de Projeto da Gerência de Memória e Patrimônio/SeCult



info@soleassociados.com.br
www.soleassociados.com.br



Ministério da
Cultura

G O V E R N O F E D E R A L



PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Jurema de Sousa Machado
Presidente do IPHAN

Eduardo Hahn
Superintendente do IPHAN/RS

Ana Maria Beltrami
Coordenador Técnico do IPHAN/RS

Cristina Thomé Pibernat
Fiscal de Contrato do IPHAN/RS

BEM IMÓVEL:

THEATRO SETE DE ABRIL

Endereço: Pg. Cel. Osório, 160 e R. Quinze de Novembro, 560A - Pelotas/RS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

Nº do Tombo: 640-T-61
Data: 11/07/1972
Livro Arq. Etn. Pais.: 438-A
Livro das Belas Artes: 501-A

OBJETO:

**CONCLUSÃO DO PROJETO
EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO
THEATRO SETE DE ABRIL E ANEXO ADMIN.**

ARQUIVO: T7A-ELE-PE-502-R00.dwg

DESENHISTA: PLE MOS

DATA: 03/06/2015

CONTEÚDO DA PRANCHA:

**QUADRO ELÉTRICO
P2GL-QD-N-COZ**

ESCALA: 1/2

ELÉTRICA - ETAPA PE

PROF. RESP. TÉCNICO:
ENG. MARCOS SCHNEIDER
CREA-RS 35.213
ART 7657094

COORD. DE PROJETOS:
ARQ ANTONELA PETRUCCT SOLÉ
CAU A 41813-7

0123456789

TENSÃO: 380 / 220 V P2GL-QD-N-COZ

LOCALIZAÇÃO: COZINHA - 2ª GALERIA

CIRCUITOS Nº	CARGA kW	DISTRIBUIÇÃO NAS FASES			COS δ	CORRENTE A	DISJUNTOR A	DISPOSITIVO DR - 30mA	CONDUTOR (mm²)			COMUTADORA A	CONTATOR A	DIMMER ROTATIVO	DENOMINAÇÃO DO CIRCUITO
		R	S	T					F	N	T				
201	0,152	0,152			0,92	0,75	1x10		2,5	2,5	2,5				ILUM. COZINHA
202							1x10								RESERVA
203							1x10								RESERVA
204							1x10								RESERVA
205	0,300		0,300		0,92	1,48	1x10	25A-30mA	2,5	2,5	2,5				TOM. COZINHA
206	0,650			0,650	0,92	3,21	1x10	25A-30mA	2,5	2,5	2,5				TOM. REFRIGERADOR
207	0,850	0,850			0,92	4,20	1x10	25A-30mA	2,5	2,5	2,5				TOM. FREEZER
208	1,750		1,750		1,00	7,95	1x10	25A-30mA	2,5	2,5	2,5				TOM. FORNO ELÉTRICO
209	2,200			2,200	0,92	10,87	1x16	25A-30mA	4,0	4,0	4,0				TOM. MICROONDAS
210	3,500	3,500			0,92	17,29	1x25	25A-30mA	6,0	6,0	6,0				TOM. LAVADORA DE COPOS
211							1x10								RESERVA
212							1x10								RESERVA
213							1x10								RESERVA
214							1x10								RESERVA
215							1x10								RESERVA
216							1x10								RESERVA
217							1x10								RESERVA
218							1x10								RESERVA
219							1x16								RESERVA
220							1x16								RESERVA
TOTAL	9,402	4,502	2,050	2,850											

TOTAL INSTALADO: 9,40 kW CARGA APARENTE: 10,22 kVA ALIMENTADOR: 4x16 mm² - 0,6/1kV-HEPR 90°C

FATOR DE DEMANDA: 100 % CORRENTE: 15,53 A ATERRAMENTO: 1x16 mm² - 750V PVC 70°C LIVRE HALOGÊNIOS

TOTAL DEMANDADO: 9,40 kW PROTEÇÃO GERAL: 3x32 A BARRAMENTO 3F+N+T: 50A

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92 ORIGEM: P3GL-QGBT-N/E QUADRO PARA USO: SOBREPOR

OBS.: DEVERÁ SER INSTALADO NESTE QUADRO, UM MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.

DEATÉ

GRUPO

REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	APROVADO

CLIENTEProjeto De Restauração Do Theatro Sete De Abril
PREFEITURA DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA

REFERENTEQUADRO ELÉTRICO
P2GL-QD-N-COZ

REVISÃO	
APROVAÇÃO	
DATA	
PROJETO	
PRANCHA	
ELE502	2 / 2