



NOTAS:

1. MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA; TRECHO ENTRE BOCA DE LOBO EXISTENTE E MEIO-FIO A IMPLANTAR SERÃO EM MEIA-ARMA.
3. A REDE EXISTENTE FOI EXECUTADA PELO SANEP E FOI ESTIMADA CONFORME AS OBSERVAÇÕES REALIZADAS EM CAMPO. TODAS AS LOCAÇÕES DE CAIXAS E TUBULAÇÕES DEVERÃO SER VERIFICADAS EM LOCO P/ VERIFICAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS E SÚJEITAS A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
4. TRECHOS ENTRE B/L E P/V SEM INDICAÇÃO DE COMPRIMENTO POSSUEM DE 0,50m A 1,00m DE EXTENSÃO.
5. SERÃO ASSENTADOS TUBOS Ø400MM EM TRECHOS ONDE EXISTEM VALAS ABERTAS AFIM DE POSSIBILITAR O ESCOAMENTO E TERRAPLENAGEM DA PISTA.
6. DEVERÁ SER EXECUTADA TAMPA DE CONCRETO PARA BOCAS DE LOBO ONDE SE ENCONTRAM QUEBRADAS.
7. AS TRAVESSIAS DEVERÃO SER ENVELOPADAS COM CONCRETO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO.
8. AS COTAS DE TAMPAS DEVERÃO SER COMPATIVAS COM AS COTAS DO PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO;
9. AS COTAS DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS DEVERÃO SER ADEQUADAS CONFORME A COTA A JUSTANTE EXISTENTE A SER VERIFICADA, OBEDECENDO O SENTIDO DO DESÁGUE;