

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SEP LAG	COMP-01	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1	UN		390,36	402,35
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UN	3	0,60	0,60
SINAPI-I	10510	CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM	UN	1	76,58	76,58
SINAPI-I	11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1	6,29	6,29
SINAPI	73781/2	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15 KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	26,59	27,39
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	1	2,64	2,64
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	1	4,47	4,47
SINAPI-I	430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2	4,00	4,00
SINAPI-I	444	PINO ROSCA EXTERNA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15 KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM	UN	3	15,77	15,77
SINAPI	83402	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	47,07	49,43
SINAPI	86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	2	16,23	16,59
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-02	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM 2 ISOLADOR ROLDANA	UN		158,55	167,42
SINAPI-I	1095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN	1	25,48	25,48
SINAPI	83402	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	47,07	49,43
SINAPI-I	417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	1	2,03	2,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-03	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM 1 ISOLADOR ROLDANA	UN		28,20	29,44
SINAPI-I	1091	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1	17,14	17,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-04	TRANSFORMADOR 45kVA-15kV - 380/220V - COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN		7.156,08	7.196,15
SINAPI-I	379	ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM	UN	14	0,53	0,53
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1	48,62	49,67
SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	UN	1	3,72	3,72
SINAPI-I	38132	FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	KG	3,75	56,21	56,21
SINAPI-I	10510	CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM	UN	2	76,58	76,58
SINAPI-I	11821	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPUT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	3	6,61	6,61
SINAPI-I	5077	GRAMPO DE AÇO POLIDO 7/8" X 9	KG	0,05	11,44	11,44
SINAPI	73781/2	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15 KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	26,59	27,39
SINAPI	86958	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	4	16,23	16,59
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	6	2,64	2,64
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	2	4,47	4,47
SINAPI-I	430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	4,00	4,00
SINAPI-I	437	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	2	10,46	10,46
SINAPI-I	4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3	231,82	231,82
SINAPI-I	445	PINO ROSCA EXTERNA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25 KV, DIAMETRO 35 MM, COMPRIMENTO *320* MM	UN	3	21,59	21,59
COTAÇÃO	COT-09	CONECTOR PIRANHA DERIVAÇÃO PERFORANTE 4 A 35 MM	UN	8	21,00	21,00
SINAPI	73624	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM PÓSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	2	76,64	82,87
SINAPI-I	7572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBRE BUA E BUCHA	UN	6	7,71	7,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	73857/8	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 45 KVA TRIFÁSICO 60 HZ CLASSE 15 KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	5.230,22	5.236,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-05	POSTE DE CONCRETO CONICO 11 M-4KN	UN		1.474,10	1.492,35
SINAPI-I	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H=11 M (NBR 8451)	UN	1	1.104,70	1.104,70
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP	CHP	1,5	123,71	126,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	15,70	17,34
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,2	156,84	173,62
SINAPI	94969	CONCRETO FCK =15 MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,2	291,42	297,51
SEP LAG	COMP-06	LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50 MM²	M		26,32	27,14
COTAÇÃO	COT-01	CABO QUADRIPLIX #50 mm² COM NEUTRO ISOLADO	M2	1	18,94	18,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	16,15	17,86
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,75	23,19
SEP LAG	COMP-07	ATERRAMENTOS FINAL DE REDE	UN		434,69	468,51
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MIO- DURO	M	12	8,48	8,48
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	48,62	49,67
SINAPI	72271	CONECTOR PARA FUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	12,47	13,29
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-08	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE EXISTENTE COM APROVEITAMENTO DO BRAÇO	UN		1.611,06	1.617,04
COTAÇÃO	COT-08	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	1	1.468,21	1.468,21
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP	CHP	0,5	123,71	126,26
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	1,81	1,91
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO=150 MM, DIÂMETRO=16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	2	4,47	4,47
SINAPI-I	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	2	1,04	1,04
SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	29,82	31,24
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-09	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE EXISTENTE	UN		1.757,70	1.763,68
COTAÇÃO	COT-08	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	1	1.468,21	1.468,21
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP	CHP	0,5	123,71	126,26
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	1,81	1,91
COTAÇÃO	COT-10	BRAÇO COM 3M DE PROJEÇÃO	UN	1	125,00	125,00
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO=150 MM, DIÂMETRO=16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	2	4,47	4,47
SINAPI-I	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	2	1,04	1,04
SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	29,82	31,24
SINAPI-I	1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	2	10,82	10,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,15	17,86
SEP LAG	COMP-10	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE EXISTENTE	UN		1.935,20	1.945,90
COTAÇÃO	COT-08	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	1	1.468,21	1.468,21
SINAPI	83402	ABRACADERA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4"	UN	2	47,07	49,43
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP	CHP	0,5	123,71	126,26
SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	1,81	1,91
COTAÇÃO	COT-10	BRAÇO COM 3M DE PROJEÇÃO	UN	1	125,00	125,00
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO=150 MM, DIÂMETRO=16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	2	4,47	4,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	4337	FORÇA ZINCADA, QUADRADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	2	1,04	1,04
SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	29,82	31,24
COTAÇÃO	COT-09	CONECTOR PIRANHA DERIVAÇÃO PERFORANTE 4 A 35 MM	UN	5	21,00	21,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,15	17,86

SEP LAG	COMP -11	COLCHÃO DE AREIA PARA AINSTALAÇÃO DE ELETRODUTO	M3		86,40	89,68
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	55,00	55,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	15,70	17,34

SEP LAG	COMP -12	QUADRO DE MEDIDOR	UN		4.433,81	4.636,97
COTAÇÃO	COT-10	ARRUAÇÃO COM 3M DE PROJETO	UN	1	125,00	125,00
COTAÇÃO	COT-14	CP-01	UN	8	13,30	13,30
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	92,88	94,53
SINAPI-I	2684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	12	5,83	5,83
SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	8	17,73	18,51
SINAPI-I	39177	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	16	1,31	1,31
SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	16	1,14	1,14
SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1	16,06	17,46
SINAPI-I	3681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUVA	M	3	10,47	10,47
SINAPI-I	39213	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,67	1,67
SINAPI-I	39179	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	3,49	3,49
COTAÇÃO	COT-09	CONECTOR PIRANHA DERIVAÇÃO PERFORANTE 4 A 35 MM	UN	4	21,00	21,00
SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	1,78	622,30	623,34
SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	26	15,20	15,68
SINAPI	72261			36	0,00	0,00
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3	6,50	6,50
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSÃO, USO ATÉ 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	60	0,88	0,88
SINAPI	73909/1	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LBI 3"x3"	M2	1,78	200,34	214,10
SINAPI-I	408	ABRACADERA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6*MM	UN	40	0,74	0,74
SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	1,8	15,46	16,61
SINAPI	74084/1	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50*MM	UN	1	141,39	142,25
SINAPI-I	41758	CADEADO EM AÇO INOX, LARGURA DE 50*MM, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS	UN	1	130,94	130,94
COTAÇÃO	COT-15	SUPORTE DISJUNTOR MONOFÁSICO	UN	16	2,20	2,20
COTAÇÃO	COT-17	ISOLADOR EPÓXI	UN	10	8,90	8,90
COTAÇÃO	COT-18	Cj. parafuso de latão 1/4" x 3/4" + porca sextavada + arruela de pressão	UN	40	0,68	0,68
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	16,15	17,86
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	12	10,25	11,86

SEP LAG	COMP -13	SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAS	UN		51,93	55,30
SINAPI	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,4	12,47	13,29
SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF. 05/2018	UN	1	21,57	22,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,75	23,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,15	17,86

SEP LAG	COMP -14	EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ)	M		0,64	0,71
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,04	0,74	0,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	15,70	17,34

SEP LAG	COMP -15	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E DE ALERTA 40X40X2,5 CM	M2		53,16	54,54
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	6,05	6,05
SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	6,14	0,40	0,40
SINAPI-I	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	0,19	2,86	2,86
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	18,53	20,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	15,70	17,34

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: