



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO AV. ADOLFO FETTER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PELOTAS/RS	BDI 1 25,73%	BDI 2 18,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									373.572,90	
1.			ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. ADOLFO FETTER					-	980,28	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	980,28	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	311,87	BDI 1	392,11	980,28	RA
2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	371.429,10	
2.1.			ELÉTRICA					-	371.429,10	
2.1.1.	SEPLAG	COMP-05	POSTE DE CONCRETO CONICO 11M-4KN	UN	38,00	1.474,10	BDI 1	1.853,39	70.428,82	RA
2.1.2.	SEPLAG	COMP-04	TRANSFORMADOR 45kVA-15kV - 380/220V - COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN	4,00	7.156,08	BDI 1	8.997,34	35.989,36	RA
2.1.3.	SEPLAG	COMP-10	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D NOVOS	UN	38,00	1.935,20	BDI 1	2.433,13	92.458,94	RA
2.1.4.	SEPLAG	COMP-09	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE	UN	22,00	1.757,70	BDI 1	2.209,96	48.619,12	RA
2.1.5.	SEPLAG	COMP-08	LUMINÁRIA EM LED COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE COM APROVEITAMENTO DO BRAÇO	UN	14,00	1.611,06	BDI 1	2.025,59	28.358,26	RA
2.1.6.	SEPLAG	COMP-07	ATERRAMENTOS FINAL DE REDE	UN	14,00	434,69	BDI 1	546,54	7.651,56	RA
2.1.7.	SEPLAG	COMP-01	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1	UN	38,00	390,36	BDI 1	490,80	18.650,40	RA
2.1.8.	SEPLAG	COMP-06	LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50MM²	M	1.672,00	26,32	BDI 1	33,09	55.326,48	RA
2.1.9.	SEPLAG	COMP-03	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM 1 ISOLADOR ROLDANA	UN	56,00	28,20	BDI 1	35,46	1.985,76	RA
2.1.10.	SEPLAG	COMP-02	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM 2 ISOLADOR ROLDANA	UN	60,00	158,55	BDI 1	199,34	11.960,40	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.163,52	
3.1.			LIMPEZA					-	1.163,52	
3.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	384,00	2,41	BDI 1	3,03	1.163,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

segunda-feira, 10 de junho de 2019

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ SEDRES ALVES

CREA/CAU: 152096



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO AV. ADOLFO FETTER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PELOTAS/RS	BDI 1 25,73%	BDI 2 18,12%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									373.572,90
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO

