



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/020746/2019 – Tomada de Preços 08/2019 (Requalificação Rua Mário Peiruque) - SEPLAG

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES  
ATA DE REUNIÃO Nº 03

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 049, de 28 de agosto de 2019, para a análise da Impugnação realizada pela empresa SBS Engenharia Ltda, referente a Tomada de Preços nº 08/2019 cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de requalificação da Rua Professor Mário Peiruque contemplando pavimentação em CBUQ, construção de passeios públicos, acessibilidade e sinalização viária, no município de Pelotas/RS.

O questionamento 01 da Impugnante consiste em alegar que o valor para Administração Local, previsto na planilha orçamentária está abaixo do valor necessário, assim como está previsto apenas 1h/dia para Engenheiro e 2 h/dia de encarregado.

Salientamos que o custo de administração de obra está inserido na planilha através da composição obtida através do SINAPI. Ainda, há a previsão junto ao BDI de Administração Central, que também remunera a contratada. Quanto a exigência de Engenheiro e Encarregado na obra, esta é inerente da execução de uma obra de engenharia, onde podemos citar a lição de Marçal Justen Filho que diz:

“Não há necessidade de previsão contratual de que a obra de engenharia deverá apresentar solidez e segurança. (...) A infringência aos deveres inerentes ao exercício da atividade ou ao desempenho da prestação assemelha-se ao descumprimento dos deveres contratuais expressamente previstos.” (Justen Filho, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 17 ed., pág.1282)

Desta forma, a Administração entende que a presença dos mesmos no canteiro é algo importante para a segurança da obra, pela qual a empresa contratada é responsável. Assim, recomenda-se que estes profissionais estejam no canteiro de obras o maior tempo possível para o bom andamento dos serviços, todavia a obrigatoriedade de tempo na obra será a prevista na licitação.

Quanto ao questionamento 02, não houve erros na elaboração do preço unitário da camada de binder, da planilha orçamentária, como quer fazer parecer o Impugnante. O item SINAPI 95992, considera a aquisição do CBUQ pronto, sendo utilizado no caso de licitações onde a empresa não possua usina própria, o que não é o caso da presente licitação, onde, conforme



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/020746/2019 – Tomada de Preços 08/2019 (Requalificação Rua Mário Peiruque) - SEPLAG

qualificação técnica solicitada, a empresa deverá possuir usina própria. Neste caso, o item SINAPI 41965 foi substituído pelo item SINAPI 72963, referente a usinagem do CBUQ para camada de Binder, conforme composição COMP-05 que segue para melhor elucidar a questão.

composição	COMP-05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3		687,45	693,04
SINAPI	72963	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER	T	2,5548	228,90	229,20
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0552	234,66	237,54
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,1129	96,78	99,66
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3453	16,88	18,81
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0552	173,37	175,69
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0799	141,03	143,17
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0883	50,35	52,49
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1113	37,07	40,21
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0569	87,38	90,52
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0416	140,95	143,09
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,2947	53,86	56,00

O item 41965 (aquisição de CBUQ pronto), foi substituído pelo item 72963 (usinagem de CBUQ), incluindo todos os custos necessários e devidos para o item. No item 5944, estão considerados os custos de operação, manutenção e mão de obra para a utilização da pá carregadeira dentro da usina. No item 7030, estão considerados os custos de operação, manutenção e depreciação do tanque para armazenamento de asfalto.

No item 41899, estão inseridos os custos de ICMS. Os custos de operação da usina, armazenamento, controle e carga estão inclusos no item SINAPI 93433, conforme item aberto abaixo. No item SINAPI 93433 (custo por hora de operação), estão sendo considerados os custos referentes à operação, manutenção, depreciação e mão de obra para a operação da usina.

Quanto ao pagamento dos impostos PIS e COFINS, os mesmos estão sendo considerados no cálculo do BDI, assim como o Município não retém em Nota Fiscal, valores referentes à impostos de PIS e COFINS, somente retendo a porcentagem referente a ISS.

Todas as informações dos custos de referência e composições utilizadas para a elaboração do preço do item "CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE", são retiradas do SINAPI, as quais são públicas e de acesso livre.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE PELOTAS  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


---


MEM/020746/2019 – Tomada de Preços 08/2019 (Requalificação Rua Mário Peiruque) - SEPLAG

---


Ou seja, todas as informações expressadas acima são públicas podendo ser conferidas e consultadas livremente.

Considerando que não foi localizado nenhum erro no orçamento, a Comissão Especial de Licitações julga IMPROCEDENTE a presente Impugnação ao Edital de Licitação da Tomada de Preços 08/2019, mantendo a data de abertura dos Envelopes para o dia 01/11/2019, às 13:00hs. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.

  
Vinicius Pires Ferreira  
Presidente

  
Camila Ferreira Pereira  
Membro

  
Pablo Dias Crespi  
Membro

  
Marcos Tormen  
Membro