



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV. 25 DE JULHO				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PELOTAS/RS	BDI 1 24,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									104.335,09	
1.			ILUMINAÇÃO EM LED DA AV. 25 DE JULHO					-	104.335,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.234,14	
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	345,44	BDI 1	428,52	1.234,14	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	103.004,35	
1.2.1.			ELÉTRICA					-	103.004,35	
1.2.1.1.	SEPLAG	COMP-05	POSTE DE CONCRETO CONICO 12M-4KN	UN	9,00	1.675,28	BDI 1	2.078,18	18.703,62	RA
1.2.1.2.	SEPLAG	COMP-04	TRANSFORMADOR 45kVA-15kV - 380/220V - COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM	UN	1,00	8.100,59	BDI 1	10.048,78	10.048,78	RA
1.2.1.3.	SEPLAG	COMP-10	LUMINÁRIA LED POT. MÍN. 140W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	9,00	1.255,48	BDI 1	1.557,42	14.016,78	RA
1.2.1.4.	SEPLAG	COMP-09	LUMINÁRIA LED POT. MÍN. 90W COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	17,00	1.031,29	BDI 1	1.279,32	21.748,44	RA
1.2.1.5.	SEPLAG	COMP-01	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA N1	UN	9,00	450,34	BDI 1	558,65	5.027,85	RA
1.2.1.6.	SEPLAG	COMP-07	ATERRAMENTOS FINAL DE REDE	UN	6,00	471,50	BDI 1	584,90	3.509,40	RA
1.2.1.7.	SEPLAG	COMP-08	BRAÇO COM 3M DE PROJEÇÃO PARA LUMINÁRIAS	UN	26,00	278,30	BDI 1	345,23	8.975,98	RA
1.2.1.8.	SEPLAG	COMP-06	LANÇAMENTO DE REDE MULTIPLEXADA 50MM²	M	477,00	27,16	BDI 1	33,69	16.070,13	RA
1.2.1.9.	SEPLAG	COMP-02	ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBO COM 2 ISOLADOR ROLDANA	UN	23,00	171,86	BDI 1	213,19	4.903,37	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	96,60	
1.3.1.			LIMPEZA					-	96,60	
1.3.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	28,00	2,78	BDI 1	3,45	96,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ SEDRES ALVES

CREA/CAU: 152096

ART/RRT: 9868691