



QUANTITATIVO DE ARMADURAS DAS VIGAS						
Viga	Quant.	Pos.	Bitola	Comprimento	Peso Unit.	Peso Total
V103	2	N1	8.0mm	519cm	0,40kg/m	4,15kg
	1	N2	6.3mm	519cm	0,25kg/m	1,30kg
	3	N3	10.0mm	459cm	0,63kg/m	8,68kg
	25	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	4,00kg
					Total	18,13kg
V106	2	N1	8.0mm	369cm	0,40kg/m	2,95kg
	1	N2	6.3mm	369cm	0,25kg/m	0,92kg
	3	N3	10.0mm	334cm	0,63kg/m	6,31kg
	17	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	2,72kg
					Total	12,90kg
V108	2	N1	8.0mm	794cm	0,40kg/m	6,35kg
	1	N2	6.3mm	794cm	0,25kg/m	1,99kg
	3	N3	12.5mm	734cm	1,00kg/m	22,02kg
	43	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	6,88kg
					Total	37,24kg
V110	2	N1	8.0mm	819cm	0,40kg/m	6,55kg
	1	N2	6.3mm	819cm	0,25kg/m	2,05kg
	3	N3	12.5mm	759cm	1,00kg/m	22,77kg
	45	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	7,20kg
					Total	38,57kg
V111	3	N1	8.0mm	894cm	0,40kg/m	10,72kg
	1	N2	6.3mm	894cm	0,25kg/m	2,24kg
	3	N3	16.0mm	859cm	1,60kg/m	41,23kg
	52	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	8,32kg
					Total	62,51kg
V112	2	N1	8.0mm	839cm	0,40kg/m	6,71kg
	1	N2	6.3mm	839cm	0,25kg/m	2,10kg
	3	N3	12.5mm	804cm	1,00kg/m	24,12kg
	48	N4	5.0mm	100cm	0,16kg/m	7,68kg
					Total	40,61kg
TOTAL						209,96kg

24/set/19 - Revisadas as armaduras das vigas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDREIRAS  
ESTRADA PRINCIPAL MONTE BONITO, S/N

PROJETO ESTRUTURAL  
DETALHES VIGAS NÍVEL +3.20m

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Civil Ricardo M. Silveira – Crea: 39.558D

PRANCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROBERTA PAGANINI I. RIBEIRO

ESTAGIÁRIO  
DENIS BAINY

DATA  
MAI/2019

ESCALAS  
1/50

VERSÃO	01
--------	----

0401