



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49	
1.			PAVIMENTAÇÃO - RUA SÃO BORJA					-	388.740,49	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	9.284,98	
1.1.0.0.1.	Composição	COMP.004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	7.763,36	BDI 1	9.284,98	9.284,98	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.137,17	
1.2.0.0.1.	Composição	COMP.005	SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DE OBRA	UNID	1,00	10.739,58	BDI 1	12.844,54	12.844,54	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	375,28	BDI 1	448,83	1.292,63	RA
1.3.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	11.014,91	
1.3.0.0.1.	Composição	COMP.006	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UNID	1,00	1.562,48	BDI 1	1.868,73	1.868,73	RA
1.3.0.0.2.	Cotação	COT.002	ALUGUEL DE WC QUIMICO, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 2 UNIDADES	MÊS	4,00	1.500,00	BDI 1	1.794,00	7.176,00	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.647,31	BDI 1	1.970,18	1.970,18	RA
1.4.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	647,75	
1.4.0.0.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.472,17	0,37	BDI 1	0,44	647,75	RA
1.5.			DRENAGEM					-	120.343,15	
1.5.1.			REDES DE DRENAGEM PLUVIAL					-	74.418,01	
1.5.1.0.1.	Composição	COMP.002	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	311,66	2,27	BDI 1	2,71	844,60	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,12	10,50	BDI 1	12,56	441,11	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	564,73	1,23	BDI 1	1,47	830,15	RA
1.5.1.0.4.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,26	35,66	BDI 1	42,65	96,39	RA
1.5.1.0.5.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	500,63	2,34	BDI 1	2,80	1.401,76	RA
1.5.1.0.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	366,74	25,87	BDI 1	30,94	11.346,94	RA
1.5.1.0.7.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	133,89	1,46	BDI 1	1,75	234,31	RA
1.5.1.0.8.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	3.506,64	1,23	BDI 1	1,47	5.154,76	RA
1.5.1.0.9.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	133,89	0,94	BDI 1	1,12	149,96	RA
1.5.1.0.10.	SINAPI	94045	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	93,42	12,40	BDI 1	14,83	1.385,42	RA
1.5.1.0.11.	SINAPI-I	7745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	37,51	56,67	BDI 1	67,78	2.542,43	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49	
1.5.1.0.12.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	81,48	34,17	BDI 1	40,87	3.330,09	RA
1.5.1.0.13.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	118,99	39,26	BDI 1	46,95	5.586,58	RA
1.5.1.0.14.	SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	15,57	99,00	BDI 1	118,40	1.843,49	RA
1.5.1.0.15.	SINAPI-I	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	83,68	63,09	BDI 1	75,46	6.314,49	RA
1.5.1.0.16.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	99,25	56,93	BDI 1	68,09	6.757,93	RA
1.5.1.0.17.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	93,42	157,58	BDI 1	188,47	17.606,87	RA
1.5.1.0.18.	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	93,42	76,53	BDI 1	91,53	8.550,73	RA
1.5.2.			POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL					-	23.865,09	
1.5.2.0.1.	Composição	COMP.014	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	9,00	1.795,95	BDI 1	2.147,96	19.331,64	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	758,10	BDI 1	906,69	4.533,45	RA
1.5.3.			ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS					-	22.060,05	
1.5.3.0.1.	Composição	COMP.010	CAMADA DRENANTE COM BRITA NÚMERO 02	M3	8,46	92,82	BDI 1	111,01	939,14	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	346,51	0,71	BDI 1	0,85	294,53	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	8,46	431,39	BDI 1	515,94	4.364,85	RA
1.5.3.0.4.	Composição	COMP.007	ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS	M3	32,08	429,05	BDI 1	513,14	16.461,53	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	165.533,24	
1.6.1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO					-	161.913,43	
1.6.1.1.			ESCAVAÇÃO					-	15.555,21	
1.6.1.1.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	546,98	1,39	BDI 1	1,66	907,99	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49	
1.6.1.1.2.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	354,06	1,46	BDI 1	1,75	619,61	RA
1.6.1.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	9.272,83	1,23	BDI 1	1,47	13.631,06	RA
1.6.1.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	354,06	0,94	BDI 1	1,12	396,55	RA
1.6.1.2.			BASE E SUB-BASE					-	37.147,69	
1.6.1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	264,99	88,10	BDI 1	105,37	27.922,00	RA
1.6.1.2.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	10.853,75	0,71	BDI 1	0,85	9.225,69	RA
1.6.1.3.			ASSENTAMENTO BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO					-	109.210,53	
1.6.1.3.1.	Composição	COMP.001	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M3	58,88	50,81	BDI 1	60,77	3.578,14	RA
1.6.1.3.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	557,07	0,72	BDI 1	0,86	479,08	RA
1.6.1.3.3.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.472,17	48,55	BDI 1	58,07	85.488,91	RA
1.6.1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	326,84	38,91	BDI 1	46,54	15.211,13	RA
1.6.1.3.5.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	56,22	42,16	BDI 1	50,42	2.834,61	RA
1.6.1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,78	38,91	BDI 1	46,54	1.618,66	RA
1.6.2.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE					-	3.619,81	
1.6.2.0.1.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,02	64,29	BDI 1	76,89	539,77	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	327,46	0,71	BDI 1	0,85	278,34	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,27	88,10	BDI 1	105,37	555,30	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	215,77	0,71	BDI 1	0,85	183,40	RA
1.6.2.0.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	35,12	6,48	BDI 1	7,75	272,18	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49	
1.6.2.0.6.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	10,18	0,50	BDI 1	0,60	6,11	RA
1.6.2.0.7.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	35,12	1,89	BDI 1	2,26	79,37	RA
1.6.2.0.8.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	10,18	0,50	BDI 1	0,60	6,11	RA
1.6.2.0.9.	Composição	COMP.009	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1,76	762,43	BDI 1	911,87	1.604,89	RA
1.6.2.0.10.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	60,90	0,50	BDI 1	0,60	36,54	RA
1.6.2.0.11.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	53,03	0,91	BDI 1	1,09	57,80	RA
1.7.			ESGOTO					-	1.309,20	
1.7.1.			COMPATIBILIZAÇÃO DE COTAS					-	1.309,20	
1.7.1.0.1.	Composição	COMP.015	EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO ATÉ A COTA DO PAVIMENTO, INCLUINDO BLOCO DE PROTEÇÃO E TAMPÃO	UNID	3,00	364,88	BDI 1	436,40	1.309,20	RA
1.8.			PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					-	31.543,30	
1.8.1.			PASSEIOS E ACESSIBILIDADE					-	31.543,30	
1.8.1.0.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	41,87	1,39	BDI 1	1,66	69,50	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	41,87	1,46	BDI 1	1,75	73,27	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.096,65	1,23	BDI 1	1,47	1.612,08	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	41,87	0,94	BDI 1	1,12	46,89	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,50	88,10	BDI 1	105,37	2.370,83	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	921,58	0,71	BDI 1	0,85	783,34	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	19,72	449,36	BDI 1	537,43	10.598,12	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49	
1.8.1.0.8.	Composição	COMP. 017	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVECCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO. BASE SINAPI 94995	M2	67,20	59,78	BDI 1	71,50	4.804,80	RA
1.8.1.0.9.	Composição	COMP. 016	EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ)	M	75,48	2,16	BDI 1	2,58	194,74	RA
1.8.1.0.10.	Composição	COMP.008	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	87,10	86,57	BDI 1	103,54	9.018,33	RA
1.8.1.0.11.	Composição	COMP.008	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA	M2	19,04	86,57	BDI 1	103,54	1.971,40	RA
1.9.			MANEJO VEGETAL E MOBILIÁRIO URBANO					-	21.450,77	
1.9.1.			MANEJO VEGETAL					-	10.790,82	
1.9.1.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	UN	2,00	55,45	BDI 1	66,32	132,64	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018	UN	4,00	59,62	BDI 1	71,31	285,24	RA
1.9.1.0.3.	Cotação	DAER 7057	TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) - inclusive transporte (s/ desoneração)	UNIDADE	1,00	6.927,66	BDI 1	8.285,48	8.285,48	RA
1.9.1.0.4.	Cotação	DAER 7053	TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE MÍNIMO (VEGETAIS PEQUENOS OU INDIVÍDUOS JOVENS) (s/ desoneração)	UNIDADE	2,00	872,68	BDI 1	1.043,73	2.087,46	RA
1.9.2.			MOBILIÁRIO URBANO					-	10.659,95	
1.9.2.0.1.	Cotação	COT.001	ABRIGO DE ÔNIBUS, PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	UNIDADE	1,00	8.913,00	BDI 1	10.659,95	10.659,95	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO					-	4.358,94	
1.10.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.904,45	
1.10.1.0.1.	Cotação	SICRO 5213571 - A	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA I+III - PARADA DE ÔNIBUS	M2	0,60	293,69	BDI 1	351,25	210,75	RA
1.10.1.0.2.	Cotação	SICRO 5213571 - B	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA I+III - PARE	M2	1,20	293,69	BDI 1	351,25	421,50	RA
1.10.1.0.3.	Cotação	SICRO 5213571 - C	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO - PELÍCULA I+III - TRAVESSIA DE PEDESTRES	M2	0,80	293,69	BDI 1	351,25	281,00	RA
1.10.1.0.4.	Cotação	SICRO 5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE AÇO	UNIDADE	10,00	250,10	BDI 1	299,12	2.991,20	RA
1.10.2.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	454,49	
1.10.2.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	18,60	12,69	BDI 1	15,18	282,35	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,34	12,69	BDI 1	15,18	172,14	RA
1.11.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS					-	6.364,12	
1.11.1.			SUBLEITO					-	497,88	
1.11.1.0.1.	Composição	COMP.011	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UNID	2,00	208,14	BDI 1	248,94	497,88	RA
1.11.2.			BASE E SUB-BASE					-	411,28	
1.11.2.0.1.	Composição	COMP.012	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UNID	2,00	171,94	BDI 1	205,64	411,28	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065725-22	Nº SICONV 889446/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Requalificação Rua São Borja			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade e Sinalização da Rua São Borja, entre Rua Rio Grande e Av. José Maria da Fontoura									388.740,49
1.11.3.			PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO					-	5.454,96
1.11.3.0.1.	Composição	COMP.013	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UNID	28,00	162,89	BDI 1	194,82	5.454,96
1.12.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.752,96
1.12.1.			LIMPEZA FINAL					-	2.752,96
1.12.1.0.1.	Composição	COMP.003	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.472,17	1,56	BDI 1	1,87	2.752,96

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

sexta-feira, 24 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Patrícia Waltzer da Silva

CREA/CAU: RS 139996

ART/RRT: 10698969

RECURSO

