

Nº OPERAÇÃO 1071522-94	Nº SICONV 899438/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS
			BDI 1 23,38%
			BDI 2 14,17%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva									1.517.246,42
Meta	Meta	1.			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE					-	686.001,88
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	94.245,11
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	49.024,80	BDI 1	60.486,80	60.486,80
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	27.361,25	BDI 1	33.758,31	33.758,31
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.351,12
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			PLACA DE OBRA					-	1.351,12
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	Composição	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	380,24	BDI 1	469,14	1.351,12
Nível 2	Nível 2	1.3.			DEMOLICOES					-	11.040,42
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	541,50	11,41	BDI 1	14,08	7.624,32
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	115,37	2,53	BDI 1	3,12	359,95
Serviço	Serviço	1.3.0.3.	Composição	COMP-45	REALOCAÇÃO DE BANCOS	UNIDADE	24,00	51,68	BDI 1	63,76	1.530,24
Serviço	Serviço	1.3.0.4.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	39,41	5,08	BDI 1	6,27	247,10
Serviço	Serviço	1.3.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	611,87	1,69	BDI 1	2,09	1.278,81
Nível 2	Nível 2	1.4.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	28.700,43
Nível 2	Nível 2	1.4.0.1.	Composição	COMP-44	LOCAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	7.753,94	BDI 1	9.566,81	28.700,43
Nível 2	Nível 2	1.5.			INFRA-ESTRUTURA					-	23.022,09
Nível 3	Nível 3	1.5.1.			FUNDAÇÕES					-	23.022,09
Serviço	Serviço	1.5.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 01/2015	M3	34,64	7,91	BDI 1	9,76	338,09
Serviço	Serviço	1.5.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	450,32	1,69	BDI 1	2,09	941,17
Serviço	Serviço	1.5.1.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	34,64	3,61	BDI 1	4,45	154,15
Serviço	Serviço	1.5.1.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	3,66	87,96	BDI 1	108,53	397,22
Serviço	Serviço	1.5.1.5.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	123,35	1,72	BDI 1	2,12	261,50
Serviço	Serviço	1.5.1.6.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	M2	5,48	101,72	BDI 1	125,50	687,74
Serviço	Serviço	1.5.1.7.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	408,92	7,65	BDI 1	9,44	3.860,20
Serviço	Serviço	1.5.1.8.	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	212,64	8,44	BDI 1	10,41	2.213,58
Serviço	Serviço	1.5.1.9.	Composição	COMP-08	ARMAÇÃO EM TELA AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 - 85662 ADAPTADA	KG	124,80	28,51	BDI 1	35,18	4.390,46
Serviço	Serviço	1.5.1.10.	Composição	COMP-09	CONCRETO BOMBEÁVEL FCK: 30MPA - 92725 ADAPTADA	M3	19,27	411,27	BDI 1	507,42	9.777,98
Nível 2	Nível 2	1.6.			SUPRA-ESTRUTURA					-	8.197,54
Nível 3	Nível 3	1.6.1.			ALVENARIAS ESTRUTURAIS E VIGAS					-	8.197,54
Serviço	Serviço	1.6.1.1.	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF. 12/2014	M2	46,68	81,47	BDI 1	100,52	4.692,27
Serviço	Serviço	1.6.1.2.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	KG	152,55	7,65	BDI 1	9,44	1.440,07
Serviço	Serviço	1.6.1.3.	Composição	COMP-09	CONCRETO BOMBEÁVEL FCK: 30MPA - 92725 ADAPTADA	M3	4,07	411,27	BDI 1	507,42	2.065,20
Nível 2	Nível 2	1.7.			ATERRO COMPACTADO					-	43.296,91
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	463,29	7,15	BDI 1	8,82	4.086,22
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	463,29	5,09	BDI 1	6,28	2.909,46
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	12.587,59	1,69	BDI 1	2,09	26.308,06
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	463,29	17,48	BDI 1	21,57	9.993,17
Nível 2	Nível 2	1.8.			SERRALHERIA					-	39.200,63
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	Composição	COMP-10	ARREIMATE ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2", E=3,65MM - 92335 ADAPTADA	M	21,21	110,07	BDI 1	135,80	2.880,32
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	Composição	COMP-11	ARREIMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2"x6", E=1/4" GALVANIZADO - 73908/1 ADAPTADA	M	45,16	100,13	BDI 1	123,54	5.579,07
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	Composição	COMP-12	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 99839 ADAPTADA	M²	20,44	393,79	BDI 1	485,86	9.930,98
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	Composição	COMP-13	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 adaptada	M	56,51	280,83	BDI 1	346,49	19.580,15
Serviço	Serviço	1.8.0.5.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019_P	M	13,20	75,53	BDI 1	93,19	1.230,11
Nível 2	Nível 2	1.9.			PAVIMENTAÇÕES					-	278.598,95
Nível 3	Nível 3	1.9.1.			FÔRMAS / FERRAGENS / CONCRETAGENS					-	278.598,95
Serviço	Serviço	1.9.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M3	32,08	87,96	BDI 1	108,53	3.481,64
Serviço	Serviço	1.9.1.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.081,16	1,72	BDI 1	2,12	2.292,06
Serviço	Serviço	1.9.1.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	459,64	13,22	BDI 1	16,31	7.496,73
Serviço	Serviço	1.9.1.4.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	21,54	35,47	BDI 1	43,76	942,59
Serviço	Serviço	1.9.1.5.	Composição	COMP-14	ARMAÇÃO TELA AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 - 85662 adaptada	M²	1.634,45	28,51	BDI 1	35,18	57.499,95
Serviço	Serviço	1.9.1.6.	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 12/2015	KG	560,62	8,19	BDI 1	10,10	5.662,26
Serviço	Serviço	1.9.1.7.	Composição	COMP-09	CONCRETO BOMBEÁVEL FCK: 30MPA - 92725 ADAPTADA	M3	165,20	411,27	BDI 1	507,42	83.825,78
Serviço	Serviço	1.9.1.8.	Composição	COMP-15	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA	M²	641,69	16,84	BDI 1	20,78	13.334,32
Serviço	Serviço	1.9.1.9.	Composição	COMP-16	DESEMPENHO MANUAL DE CONCRETO	M²	459,64	172,87	BDI 1	213,29	98.036,62
Serviço	Serviço	1.9.1.10.	Composição	COMP-17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14	M²	700,00	6,98	BDI 1	8,61	6.027,00
Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTOS E PINTURAS					-	52.966,79
Nível 3	Nível 3	1.10.1.			REVESTIMENTOS					-	31.785,18
Serviço	Serviço	1.10.1.1.	Composição	COMP-18	JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5 CM C/CORTE	m	1.132,80	13,86	BDI 1	17,10	19.370,88
Serviço	Serviço	1.10.1.2.	Composição	COMP-34	BORDAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO (BOWL)	M	39,28	223,55	BDI 1	275,82	10.834,21
Serviço	Serviço	1.10.1.3.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF. 06/2014	M2	5,58	229,51	BDI 1	283,17	1.580,09
Nível 3	Nível 3	1.10.2.			PINTURAS					-	21.181,61
Serviço	Serviço	1.10.2.1.	Composição	COMP-19	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	24,68	26,27	BDI 1	32,41	799,88
Serviço	Serviço	1.10.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOs. AF. 06/2014	M2	53,48	12,96	BDI 1	15,99	855,15
Serviço	Serviço	1.10.2.3.	SINAPI	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOs	M2	1.101,33	14,37	BDI 1	17,73	19.526,58
Nível 2	Nível 2	1.11.			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					-	105.381,87
Nível 3	Nível 3	1.11.1.			PAISAGISMO					-	17.494,15
Serviço	Serviço	1.11.1.1.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF. 05/2018	UN	3,00	207,66	BDI 1	256,21	768,63
Serviço	Serviço	1.11.1.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	65,14	1,69	BDI 1	2,09	136,14
Serviço	Serviço	1.11.1.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	566,46	16,56	BDI 1	20,43	11.572,78
Serviço	Serviço	1.11.1.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	28,32	143,57	BDI 1	177,14	5.016,60
Nível 3	Nível 3	1.11.2.			DRENAGEM PISTA DE SKATE					-	2.443,87
Serviço	Serviço	1.11.2.1.	Composição	COMP-35	TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL Ø150MM PARA LIGAÇÃO EM CAIXA EXISTENTE INCLUSIVE RALO COLETOR	M	20,00	76,43	BDI 1	94,30	1.886,00
Serviço	Serviço	1.11.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	5,00	66,65	BDI 1	82,23	411,15

Nº OPERAÇÃO 1071522-94	Nº SICONV 899438/2020	PROPOSNTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 14,17%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Construção de Pista de Skate e Quadra Poliesportiva									1.517.246,42
Serviço	Serviço	1.11.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	70,20	1,69	BDI 1	2,09	146,72
Nível 3	Nível 3	1.11.3.			MOBILIÁRIO URBANO					-	85.443,85
Serviço	Serviço	1.11.3.1.	Composição	COMP-28	INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADA, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E ASSENTO EM MEDEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	24,00	1.340,75	BDI 1	1.654,22	39.701,28
Serviço	Serviço	1.11.3.2.	Composição	COMP-29	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	10,00	1.136,39	BDI 1	1.402,08	14.020,80
Serviço	Serviço	1.11.3.3.	Composição	COMP-30	INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	1,00	2.006,86	BDI 1	2.476,06	2.476,06
Serviço	Serviço	1.11.3.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	3,00	83,29	BDI 1	102,76	308,28
Serviço	Serviço	1.11.3.5.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	101,11	1,72	BDI 1	2,12	214,35
Serviço	Serviço	1.11.3.6.	Composição	COMP-32	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	201,41	115,59	BDI 1	142,61	28.723,08
Meta	Meta	2.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	831.244,56
Nível 2	Nível 2	2.1.			REFORMA DA QUADRA DE AREIA					-	69.123,67
Serviço	Serviço	2.1.0.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	91,80	60,00	BDI 1	74,03	6.795,95
Serviço	Serviço	2.1.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	646,27	1,69	BDI 1	2,09	1.350,70
Serviço	Serviço	2.1.0.3.	Composição	COMP-33	RETIRADA DE TELA METÁLICA EXISTENTE (QUADRA EXISTENTE)	M²	196,25	9,43	BDI 1	11,63	2.282,39
Serviço	Serviço	2.1.0.4.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	9,81	5,08	BDI 1	6,27	61,51
Serviço	Serviço	2.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	137,77	1,69	BDI 1	2,09	287,94
Serviço	Serviço	2.1.0.6.	Composição	COMP-24	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - BASE 737/8711 SINAPI	M²	231,94	181,36	BDI 1	223,76	51.898,89
Serviço	Serviço	2.1.0.7.	Composição	COMP-25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTSAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00	3.315,73	BDI 2	3.785,57	3.785,57
Serviço	Serviço	2.1.0.8.	Composição	COMP-26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO GALVANIZADO 3" H."255CM E P INTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UND	1,00	2.030,78	BDI 2	2.318,54	2.318,54
Serviço	Serviço	2.1.0.9.	Cotação	CT008	FITA DEMARCAÇÃO VOLEI/FUTEBOL/BEACH TENIS (AREIA)	UNIDADE	3,00	99,90	BDI 2	114,06	342,18
Nível 2	Nível 2	2.2.			PAVIMENTAÇÃO ENTORNO QUADRA/PISTA/PASSEIOS					-	468.483,98
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	757,66	0,07	BDI 1	0,09	68,19
Serviço	Serviço	2.2.0.2.	Composição	COMP-23	LIMPEZA PRÉVIA DE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE	M²	2.211,97	0,40	BDI 1	0,49	1.083,87
Serviço	Serviço	2.2.0.3.	SINAPI	73790/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M2	10,00	42,20	BDI 1	52,07	520,70
Serviço	Serviço	2.2.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	154,48	66,65	BDI 1	82,23	12.702,89
Serviço	Serviço	2.2.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.398,29	1,69	BDI 1	2,09	5.012,43
Serviço	Serviço	2.2.0.6.	Composição	COMP-21	COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO 49X49CM, ESP 2,5CM	M²	2.981,51	89,24	BDI 1	110,10	328.264,25
Serviço	Serviço	2.2.0.7.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 08/2017	M3	22,73	83,29	BDI 1	102,76	2.335,73
Serviço	Serviço	2.2.0.8.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	766,04	1,72	BDI 1	2,12	1.624,00
Serviço	Serviço	2.2.0.9.	Composição	COMP-22	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO e:7cm, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M²	208,71	404,23	BDI 1	498,74	104.092,03
Serviço	Serviço	2.2.0.10.	Composição	COMP-20	COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25CM, ESP 2,5CM	M²	113,69	91,11	BDI 1	112,41	12.779,89
Nível 2	Nível 2	2.3.			ILUMINAÇÃO LED INTERIOR DA PRAÇA					-	285.582,68
Serviço	Serviço	2.3.0.1.	Composição	COMP-43	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM DEMOLIÇÃO	UNIDADE	59,50	96,95	BDI 1	119,62	7.117,39
Serviço	Serviço	2.3.0.2.	Composição	COMP-36	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50MM (1 1/2")	M	750,00	11,02	BDI 1	13,60	10.200,00
Serviço	Serviço	2.3.0.3.	Composição	COMP-42	CAIXAS DE PASSAGENS 30X30X40CM	M²	56,00	182,40	BDI 1	225,05	12.602,80
Serviço	Serviço	2.3.0.4.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.677,00	11,43	BDI 1	14,10	23.645,70
Serviço	Serviço	2.3.0.5.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	807,00	9,65	BDI 1	11,91	9.611,37
Serviço	Serviço	2.3.0.6.	Composição	COMP-38	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, RETO - DIÂMETRO 89mm - H=5,0M LIVRE - ENGASTADO - ENGASTE MÍNIMO DE H=1,0M, COM 02 LUMINÁRIAS EM LED POTÊNCIA MÍNIMA 50W CADA - IP66 - IK08.	UNIDADE	36,00	2.812,93	BDI 1	3.470,59	124.941,24
Serviço	Serviço	2.3.0.7.	Composição	COMP-37	POSTE CIRCULAR EM CONCRETO H=9M, ENGASTADO, COM SUPOSTE E DOIS REFLETORES EM LED DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W-5.000K	UNIDADE	13,00	5.785,55	BDI 1	7.138,21	92.796,73
Serviço	Serviço	2.3.0.8.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	50,00	57,81	BDI 1	71,33	3.566,50
Serviço	Serviço	2.3.0.9.	Composição	COMP-39	CAIXA DE COMANDO CONEXÕES	UNIDADE	1,00	883,00	BDI 1	1.089,45	1.089,45
Serviço	Serviço	2.3.0.10.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5,50	1,69	BDI 1	2,09	11,50
Nível 2	Nível 2	2.4.			LIMPEZA GERAL					-	8.054,23
Serviço	Serviço	2.4.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	4.353,64	1,50	BDI 1	1,85	8.054,23

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

terça-feira, 1 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: 0