


MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROponente / Tomador

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

02-21 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal

MUNICÍPIO / UF

PELOTAS/RS

BDI 1

21.30%

BDI 2

0.00%

BDI 3

0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Estacionamento Food Trucks Trapiche Laranjal									
Meta	Meta	1.			ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL				-		82.592,59
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		8.398,31
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	3.039,27	BDI 1	3.686,63	3.686,63
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	Composição	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	3.884,32	BDI 1	4.711,68	4.711,68
Nível 2	Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		981,56
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			PLACA DE OBRA				-		981,56
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	Composição	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	280,97	BDI 1	340,82	981,56
Nível 2	Nível 2	1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA				-		3.238,29
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	61,67	43,29	BDI 1	52,51	3.238,29
Nível 2	Nível 2	1.4.			ESCAVAÇÕES				-		1.695,61
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			ESCAVAÇÃO DA ÁREA EM BLOCO 16 FACES - ESTACIONAMENTO				-		986,15
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	73,13	9,98	BDI 1	12,11	885,60
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	80,44	1,03	BDI 1	1,25	100,55
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			REGULARIZAÇÃO ÁREA EM BLOCO RETANGULAR - PASSEIO				-		709,46
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	172,20	0,75	BDI 1	0,91	156,70
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	172,20	2,65	BDI 1	3,21	552,76
Nível 2	Nível 2	1.5.			PAVIMENTAÇÃO				-		41.143,06
Nível 3	Nível 3	1.5.1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR - PAVER 10X20X6CM				-		15.375,64
Serviço	Serviço	1.5.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	172,20	51,22	BDI 1	62,13	10.698,79
Serviço	Serviço	1.5.1.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	15,50	78,96	BDI 1	95,78	1.484,59
Serviço	Serviço	1.5.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	143,20	1,87	BDI 1	2,27	325,06
Serviço	Serviço	1.5.1.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	60,72	38,93	BDI 1	47,22	2.867,20
Nível 3	Nível 3	1.5.2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES				-		25.767,42
Serviço	Serviço	1.5.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	221,60	53,26	BDI 1	64,60	14.315,36
Serviço	Serviço	1.5.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,32	90,33	BDI 1	109,57	4.856,14
Serviço	Serviço	1.5.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.700,82	1,87	BDI 1	2,27	3.860,86
Serviço	Serviço	1.5.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	102,38	1,87	BDI 1	2,27	232,40
Serviço	Serviço	1.5.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,00	38,93	BDI 1	47,22	2.502,66
Nível 2	Nível 2	1.6.			MOBILIÁRIO				-		19.770,72
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	Composição	COMP-05	INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO DEQUE DO TRAPICHE)	UND	8,00	1.281,54	BDI 1	1.554,51	12.436,08
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	Composição	COMP-06	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	4,00	1.061,67	BDI 1	1.287,81	5.151,24
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	Cotação	CT004	VASO EM CIMENTO GRANDE H=80CM*, BOCA 65CM*	UNIDADE	6,00	300,00	BDI 1	363,90	2.183,40
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAISAGISMO				-		2.187,78
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	2,39	154,28	BDI 1	187,14	447,26
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	13,00	16,62	BDI 1	20,16	262,08
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1,00	250,57	BDI 1	303,94	303,94
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M	UN	6,00	103,44	BDI 1	125,47	752,82
Serviço	Serviço	1.7.0.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	12,00	28,97	BDI 1	35,14	421,68
Nível 2	Nível 2	1.8.			ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE				-		2.101,41
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	Composição	COMP-07	RETIRADA POSTE ILUMINAÇÃO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	457,50	BDI 1	554,95	554,95
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	Composição	COMP-08	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO EXISTENTE, RETO TUBULAR, ENGASTADO H=6,0M	UNIDADE	2,00	637,45	BDI 1	773,23	1.546,46
Nível 2	Nível 2	1.9.			SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO				-		992,64
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	Cotação	5213571 SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III	M2	0,24	311,51	BDI 1	377,86	90,69
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	Cotação	5213851 SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M	UNIDADE	1,00	220,24	BDI 1	267,15	267,15
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	Cotação	5213395 SICRO	TACHA REFLEXIVA COM 2 PINOS BIDIRECIONAL	UNIDADE	20,00	26,17	BDI 1	31,74	634,80
Nível 2	Nível 2	1.10.			LIMPEZA				-		2.083,21
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	393,80	1,54	BDI 1	1,87	736,41
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	393,80	2,82	BDI 1	3,42	1.346,80

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 25 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Elise Lopes Dutra

CREA/CAU: A 46844-4

ART/RRT: 0