

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal									379.781,02
Meta	1.			LETREIRO TURÍSTICO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS"					-	304.050,86
Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	25.914,26
Serviço	1.1.0.1.	Composição	COMP 20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	7.670,73	BDI 1	9.464,15	9.464,15
Serviço	1.1.0.2.	Composição	COMP 21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA	UNIDADE	1,00	13.332,88	BDI 1	16.450,11	16.450,11
Nível 2	1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.173,54
Nível 3	1.2.1.			PLACA DE OBRA					-	2.173,54
Serviço	1.2.1.1.	Composição	COMP 1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,76	305,84	BDI 1	377,35	2.173,54
Nível 2	1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	4.585,81
Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	85,70	43,37	BDI 1	53,51	4.585,81
Nível 2	1.4.			DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE - PRAÇA RIO BRANCO					-	2.871,78
Nível 3	1.4.1.			DEMOLIÇÃO CONTRAPISO E RETIRADA DE PAV. EM CONCRETO					-	2.871,78
Serviço	1.4.1.1.	Composição	COMP 3	DEMOLIÇÃO DE LADRILHO DE CONCRETO 45X45CM	M²	20,03	17,57	BDI 1	21,68	434,25
Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,00	2,57	BDI 1	3,17	6,34
Serviço	1.4.1.3.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	7,01	8,72	BDI 1	10,76	75,43
Serviço	1.4.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	431,21	1,92	BDI 1	2,37	1.021,97
Serviço	1.4.1.5.	Composição	COMP 4	REALOCAÇÃO DE BICICLETÁRIO	UNIDADE	5,00	105,24	BDI 1	129,85	649,25
Serviço	1.4.1.6.	Composição	COMP 5	COLOCAÇÃO PISO EM PLACA DE CONCRETO 49X49 QUADRICULADO, 2,5CM DE ESPESSURA (PADRÃO LARGO DE PORTUGAL)	M²	6,00	92,47	BDI 1	114,09	684,54
Nível 2	1.5.			BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS					-	34.431,31
Nível 3	1.5.1.			FUNDAÇÕES E RADIER - LARANJAL					-	26.579,92
Serviço	1.5.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	17,24	8,72	BDI 1	10,76	185,50
Serviço	1.5.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	35,19	4,91	BDI 1	6,06	213,25
Serviço	1.5.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	484,22	1,92	BDI 1	2,37	1.147,60
Serviço	1.5.1.4.	SINAPI-I	38538	ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE "16 X 16", COM ANEL METALICO INCORPORADO A PEÇA (SOMENTE FORNECIMENTO)	M	20,00	56,00	BDI 1	69,09	1.381,80
Serviço	1.5.1.5.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 11/2016	UN	10,00	20,99	BDI 1	25,90	259,00
Serviço	1.5.1.6.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	3,60	14,36	BDI 1	17,72	63,79
Serviço	1.5.1.7.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	13,80	95,72	BDI 1	118,10	1.629,78
Serviço	1.5.1.8.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	65,85	85,08	BDI 1	104,97	6.912,27
Serviço	1.5.1.9.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	112,40	12,19	BDI 1	15,04	1.690,50
Serviço	1.5.1.10.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	124,70	12,66	BDI 1	15,62	1.947,81
Serviço	1.5.1.11.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	37,60	11,72	BDI 1	14,46	543,70
Serviço	1.5.1.12.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	21,70	12,34	BDI 1	15,23	330,49
Serviço	1.5.1.13.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	143,70	12,51	BDI 1	15,43	2.217,29
Serviço	1.5.1.14.	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	79,10	10,07	BDI 1	12,42	982,42
Serviço	1.5.1.15.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	1,76	147,27	BDI 1	181,70	319,79
Serviço	1.5.1.16.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	67,52	1,92	BDI 1	2,37	160,02
Serviço	1.5.1.17.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	11,94	371,87	BDI 1	458,81	5.478,19
Serviço	1.5.1.18.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	11,94	28,73	BDI 1	35,45	423,27
Serviço	1.5.1.19.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	45,00	12,49	BDI 1	15,41	693,45
Nível 3	1.5.2.			RADIER - PRAÇA RIO BRANCO					-	7.851,39
Serviço	1.5.2.1.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	17,63	4,91	BDI 1	6,06	106,84
Serviço	1.5.2.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	0,88	147,27	BDI 1	181,70	159,90
Serviço	1.5.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	20,81	1,92	BDI 1	2,37	49,32
Serviço	1.5.2.4.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	27,60	12,19	BDI 1	15,04	415,10
Serviço	1.5.2.5.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	200,60	11,72	BDI 1	14,46	2.900,68
Serviço	1.5.2.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	7,29	371,87	BDI 1	458,81	3.344,72
Serviço	1.5.2.7.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	7,29	28,73	BDI 1	35,45	258,43
Serviço	1.5.2.8.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	40,00	12,49	BDI 1	15,41	616,40
Nível 2	1.6.			GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL					-	13.696,20
Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	28,60	361,48	BDI 1	445,99	12.755,31
Serviço	1.6.0.2.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	19,78	36,42	BDI 1	44,93	888,72
Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	0,08	8,72	BDI 1	10,76	0,86
Serviço	1.6.0.4.	Composição	COMP 6	CONCRETAGEM DE BLOCOS FCK 25MPA COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 96555)	M³	0,08	519,85	BDI 1	641,39	51,31
Nível 2	1.7.			DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL					-	57.619,31
Serviço	1.7.0.1.	Cotação	CT 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEQUE EM MADEIRA AUTOCLAVADA (RÉGUAS 2,70X0,09X0,02), PARAFUSOS EM INOX, BARROTEAMENTO (2,70X0,07X0,035) E PINTURA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) EM ESTRUTURA DE TORA DE EUCALIPTO	M²	1,00	46.625,42	BDI 1	57.526,44	57.526,44
Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE "5 CM". AF 08/2017	M3	0,34	147,27	BDI 1	181,70	61,78

NU		CAIXA		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU				Grau de Sigilo #PUBLICO					
0		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		PROPOONENTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
0		0		0		PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS		Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
PORTO ALEGRE		03-21 (N DES.)		Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche		PELOTAS/RS		23,38%		16,74%		0,00%	

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento			Food Truck Lateral Trapiche Laranjal						379.781,02
Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	13,12	1,92	BDI 1	2,37	31,09
Nível 2	1.8.			LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D: "#Pelotas" e "Laranjal"					-	134.064,22
Serviço	1.8.0.1.	Cotação	CT 04	LETREIRO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS"	UNIDADE	2,00	57.420,00	BDI 2	67.032,11	134.064,22
Nível 2	1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARANJAL E PRAÇA RIO BRANCO					-	26.840,48
Serviço	1.9.0.1.	Composição	COMP 09	CAIXAS DE PASSAGENS	UNIDADE	2,00	212,59	BDI 1	262,29	524,58
Serviço	1.9.0.2.	Composição	COMP 10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VALAS PARA ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM DEMOLIÇÃO	M3	45,00	146,93	BDI 1	181,28	8.157,60
Serviço	1.9.0.3.	Composição	COMP 11	COMANDO ILUMINAÇÃO	UNIDADE	1,00	317,60	BDI 1	391,85	391,85
Serviço	1.9.0.4.	Composição	COMP 12	MANGUEIRA CORRUGADA	M	45,00	21,93	BDI 1	27,06	1.217,70
Serviço	1.9.0.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	75,00	5,15	BDI 1	6,35	476,25
Serviço	1.9.0.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00	7,27	BDI 1	8,97	448,50
Serviço	1.9.0.7.	Composição	COMP 13	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO TUBULAR, ENGASTADO H=6,0M, COM REFLETOR LED POTÊNCIA MÍNIMA 150W	UNIDADE	2,00	3.128,52	BDI 1	3.859,97	7.719,94
Serviço	1.9.0.8.	Composição	COMP 14	REFLETOR LED COLORIDO 50W COM CONTROLE	UNIDADE	14,00	391,17	BDI 1	482,63	6.756,82
Serviço	1.9.0.9.	Composição	COMP 16	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E: 10MM, INCLUSO MOLDURA DE ALUMÍNIO E VEDAÇÃO PARA FECHAMENTO DE CANALETA DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NO RADIER	M²	3,36	276,74	BDI 1	341,44	1.147,24
Nível 2	1.10.			RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO EXISTENTE					-	582,01
Serviço	1.10.0.1.	Composição	COMP 15	RETIRADA POSTE GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	471,72	BDI 1	582,01	582,01
Nível 2	1.11.			LIMPEZA					-	1.271,94
Serviço	1.11.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	236,42	1,54	BDI 1	1,90	449,20
Serviço	1.11.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	236,42	2,82	BDI 1	3,48	822,74
Meta	2.			ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL					-	75.730,16
Nível 2	2.1.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	3.299,96
Serviço	2.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	61,67	43,37	BDI 1	53,51	3.299,96
Nível 2	2.2.			ESCAVAÇÕES					-	1.753,75
Nível 3	2.2.1.			ESCAVAÇÃO DA ÁREA EM BLOCO 16 FACES - ESTACIONAMENTO					-	1.028,79
Serviço	2.2.1.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	73,13	10,26	BDI 1	12,66	925,83
Serviço	2.2.1.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	80,44	1,04	BDI 1	1,28	102,96
Nível 3	2.2.2.			REGULARIZAÇÃO ÁREA EM BLOCO RETANGULAR - PASSEIO					-	724,96
Serviço	2.2.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	172,20	0,76	BDI 1	0,94	161,87
Serviço	2.2.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	172,20	2,65	BDI 1	3,27	563,09
Nível 2	2.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	42.228,06
Nível 3	2.3.1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR - 10X20X6CM					-	15.780,79
Serviço	2.3.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	172,20	51,97	BDI 1	64,12	11.041,46
Serviço	2.3.1.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	15,50	83,86	BDI 1	103,47	1.603,79
Serviço	2.3.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	143,20	1,92	BDI 1	2,37	339,38
Serviço	2.3.1.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	60,72	37,32	BDI 1	46,05	2.796,16
Nível 3	2.3.2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES					-	26.447,27
Serviço	2.3.2.1.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	221,60	54,03	BDI 1	66,66	14.771,86
Serviço	2.3.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	44,32	90,73	BDI 1	111,94	4.961,18
Serviço	2.3.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.700,82	1,92	BDI 1	2,37	4.030,94
Serviço	2.3.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	102,38	1,92	BDI 1	2,37	242,64
Serviço	2.3.2.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	53,00	37,32	BDI 1	46,05	2.440,65
Nível 2	2.4.			MOBILIÁRIO					-	19.797,64
Serviço	2.4.0.1.	Composição	COMP 17	INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO DEQUE DO TRAPICHE)	UND	8,00	1.285,62	BDI 1	1.586,20	12.689,60
Serviço	2.4.0.2.	Composição	COMP 18	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALCADÃO)	UND	4,00	990,27	BDI 1	1.221,80	4.887,20
Serviço	2.4.0.3.	Cotação	CT 11	VASO EM CIMENTO GRANDE. H:80CM*, BOCA 65CM*	UNIDADE	6,00	300,00	BDI 1	370,14	2.220,84
Nível 2	2.5.			PAISAGISMO					-	2.250,62
Serviço	2.5.0.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	2,39	154,28	BDI 1	190,35	454,94
Serviço	2.5.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	13,00	18,05	BDI 1	22,27	289,51
Serviço	2.5.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	1,00	252,53	BDI 1	311,57	311,57
Serviço	2.5.0.4.	SINAPI-I	38639	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50" M	UN	6,00	103,44	BDI 1	127,62	765,72
Serviço	2.5.0.5.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	UN	12,00	28,97	BDI 1	35,74	428,88
Nível 2	2.6.			ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE					-	2.237,45
Serviço	2.6.0.1.	Composição	COMP 15	RETIRADA POSTE GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	471,72	BDI 1	582,01	582,01
Serviço	2.6.0.2.	Composição	COMP 19	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO EXISTENTE, RETO TUBULAR, ENGASTADO H=6,0M	UNIDADE	2,00	670,87	BDI 1	827,72	1.655,44
Nível 2	2.7.			SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO					-	2.044,04
Serviço	2.7.0.1.	Cotação	5213571 SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III	M2	0,81	311,51	BDI 1	384,34	311,32
Serviço	2.7.0.2.	Cotação	5213851 SICRO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M	UNIDADE	4,00	220,24	BDI 1	271,73	1.086,92
Serviço	2.7.0.3.	Cotação	5213395 SICRO	TACHA REFLEXIVA COM 2 PINOS BIDIRECIONAL	UNIDADE	20,00	26,17	BDI 1	32,29	645,80
Nível 2	2.8.			LIMPEZA FINAL					-	2.118,64
Serviço	2.8.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	393,80	1,54	BDI 1	1,90	748,22
Serviço	2.8.0.2.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	393,80	2,82	BDI 1	3,48	1.370,42