


ANEXO IV

PROJETO DE RESTAURAÇÃO MUSEU DA BARONESA

Anexo 04 – Memorial de Obra – Elétrico

Março de 2021



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner, including a large signature and some smaller initials.

SUMÁRIO

1.11.01 a 1.11.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....1

IPHAN-RS
Visto
14

1

1

1

1.11.01 a 1.11.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica será executada rigorosamente de acordo com as normas da CEEE e da ABNT atinentes ao assunto e com as especificações a seguir.

As instalações elétricas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e elétrico satisfatório e de boa aparência.

Os eletrodutos serão embutidos e corrugados e serão executados conforme descrito no projeto E 01/01, os acabamentos dos interruptores e tomadas serão de PVC na cor branco e os materiais utilizados deverão atender a norma de referência NBR 7356.


Todos os serviços deverão ser aprovados pela **FISCALIZAÇÃO**.

A seguir as quantidades de LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS:


- 04 luminárias de teto;
- 03 interruptores simples;
- 01 interruptor com tomada;
- 01 tomada simples;
- 02 tomadas duplas;

Na dúvida consulte os autores do projeto secultpel@gmail.com


Arquiteto e Urbanista Fábio Caetano
CREA 55391


Engenheira Civil Gisela Frattini
CREA 55391

De acordo


Paulo Pedrozo
Secretário de Cultura

