



|   |   |
|---|---|
| <b>Ficha de Diagnóstico</b>   | <b>Nº 14</b>  |
| <b>Local: Sala 14</b> <b>Andar: Térreo</b>  | <b>Planta nº L 03/23</b>  |
| <b>Data:</b> outubro de 2019  |   |
| <p><b>1. Forro</b><br/> <b>Material:</b> madeira<br/> <b>Manifestações patológicas:</b><br/> Forro de madeira apodrecido.<br/> <b>Agente:</b> Água.<br/> <b>Procedimento para recuperação:</b><br/> Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado.<br/> <b>Quantificação dos serviços:</b><br/> Forro: 16,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>2. Rodaforro</b><br/> <b>Material:</b> madeira<br/> <b>Manifestações patológicas:</b><br/> Rodaforro de madeira apodrecido.<br/> <b>Agente:</b> Água.<br/> <b>Procedimento para recuperação:</b><br/> Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado.<br/> <b>Quantificação dos serviços:</b><br/> Rodaforro: 13,00 m.</p> <p><b>3. Paredes</b><br/> <b>Material:</b> reboco.<br/> <b>Manifestações patológicas:</b><br/> Reboco danificado (desagregação), fissura e umidade ascendente.<br/> <b>Agente:</b> Ação do tempo, acomodação do solo e umidade ascendente.<br/> <b>Procedimento para recuperação:</b><br/> Impermeabilização e execução de reboco.<br/> <b>Quantificação dos serviços:</b><br/> Parede: 30,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>4. Piso</b><br/> <b>Material:</b> ladrilho hidráulico tipo 03.</p> <p><b>Manifestações patológicas:</b><br/> Piso de ladrilho hidráulico danificado.<br/> <b>Agente:</b> Ação do tempo.<br/> <b>Procedimento para recuperação:</b><br/> Limpeza, conservação e substituição de ladrilho danificado.<br/> <b>Quantificação dos serviços:</b><br/> Limpeza e conservação: 28,87m<sup>2</sup>.<br/> A substituir: 0,32m<sup>2</sup></p> |  <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p> |

**5. Rodapé**

**Material:** ladrilho hidráulico.

**Manifestações patológicas:**

Inexistente.

**Agente:**

Inexistente.

**Procedimento para recuperação:**

Limpeza e conservação.

**Quantificação dos serviços:**

Rodapé: 12,38 m.

**Obs.:** Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



**Foto 2**



**Foto 3**