



<b>Ficha de Diagnóstico</b>	<b>Nº 30</b>
<b>Local: Sala 30</b> <b>Andar: Térreo</b>	<b>Planta nº L 03/23</b>
<b>Data:</b> outubro de 2019	
<p><b>1. Forro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Forro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 8,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>2. Rodaforro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Rodaforro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Rodaforro: 1,00 m.</p> <p><b>3. Paredes</b>  <b>Material:</b> reboco.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Presença de trincas e desprendimento de revestimento.  <b>Agente:</b> Umidade ascendente e recalque diferencial.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Impermeabilização da parede, estabilização das trincas por grampeamento e reconstituição do revestimento.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Parede: 36,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>4. Piso</b>  <b>Material:</b> madeira.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Piso apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Execução de piso de madeira.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Piso: 4,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>5. Rodapé</b></p>	 <p>S.30</p> <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p>

**Material:** madeira.

**Manifestações patológicas:**

Apodrecido.

**Agente:** Água.

**Procedimento para recuperação:**

Execução de rodapé.

**Quantificação dos serviços:**

**Rodapé: 24,00m.**

**OBS:** Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



**Foto 2**



**Foto 3**