



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO EM LED NA RUA PROF. IZABEL MARIA PEREIRA SATTE ALAM, RUA AUGUSTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (05-21 (N DES.) 0	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20.83%	BDI 2 13.85%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									233.722,13	
1.			ILUMINAÇÃO EM LED NA RUA PROF. IZABEL MARIA PEREIRA SATTE ALAM, RUA AUGUSTO DE SAINT HILAIRE, RUA PAULO GUILAYN, ENTORNO HOSPITAL BENEFICÊNCIA, ENTORNO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ENTORNO SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA					-	233.722,13	
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES					-	1.067,99	
1.1.0.1.	SEPLAG	COMP-07	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,88	306,90	BDI 1	370,83	1.067,99	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	232.647,74	
1.2.1.			ELÉTRICA					-	232.647,74	
1.2.1.1.	SEPLAG	COMP-08	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE - REDE CEEE-D	UN	118,00	86,65	BDI 1	104,70	12.354,60	RA
1.2.1.2.	SEPLAG	COMP-03	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 140W-FLUXO MÍNIMO 18.000Lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ - BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL- 60,3MM - INCLINAÇÃO DE 0º - ABRAÇADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. ( SEM FORNECIMENTO DA LUMINÁRIANÁRIA).	UN	119,00	565,61	BDI 1	683,43	81.328,17	RA
1.2.1.3.	Cotação	COT-08	LUMINÁRIA EM LED 140W -FLUXO MÍNIMO 18.000Lm- 5.000k, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66	UN	119,00	955,92	BDI 2	1.088,31	129.508,89	RA
1.2.1.4.	SEPLAG	COMP-01	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 180W-FLUXO MÍNIMO 22.000Lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ - BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COM 4,00M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL- 60,3MM - INCLINAÇÃO DE 0º - ABRAÇADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. ( SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA)	UN	4,00	844,17	BDI 1	1.020,01	4.080,04	RA
1.2.1.5.	Cotação	COT-12	LUMINÁRIA EM LED 180W-FLUXO MÍNIMO 16.000Lm - 5.000k,	UN	4,00	1.180,51	BDI 2	1.344,01	5.376,04	RA
1.3.			SERVICOS FINAIS					-	6,40	
1.3.1.			LIMPEZA					-	6,40	
1.3.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	M2	2,00	2,65	BDI 1	3,20	6,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS  
Local  
segunda-feira, 2 de agosto de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JOICE DA LUZ GARCIA  
CREA/CAU: 214095  
ART/RRT: 11396520