



Legenda

- Edificação Projetada
- Rede Elétrica Alta Tensão
- Ferrovia

DATA	Revisão:	Des.	DATA	Obs.:	Des.
00 24/06/2021	EMISSÃO INICIAL	EA	06 --/--/--		
01 02/07/2021	INCLUSÃO DA RADIOPROTEÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÕES P/ VISA	07	--/--/--		
02 02/08/2021	AJUSTES PARECER VISA DE 28/07/2021	08	--/--/--		
03 --/--/--		09	--/--/--		
04 --/--/--		10	--/--/--		
05 --/--/--		11	--/--/--		

Assunto
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE SITUAÇÃO

Código
554 HPS
PB-ARQU-001-SIT_R03

Prancha
01/21

O bra
Reforma e ampliação em alvenaria p/ fins de saúde
Hospital Regional de Pronto Socorro - HRPS

L ocal
Av. Bento Gonçalves, nº4590 - Pelotas / RS

P roprietário
Município de Pelotas
CNPJ: 87.455.531/0001-57

S ituação sem escala



Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

P roprietário
Município de Pelotas
CNPJ: 87.455.531/0001-57

A utor do projeto
Ana Carolina Potier Mendes CAU/PR A35183-0
MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

R esponsável Técnico pelo EAS

Área Terreno:	17.765,83 m²
Área Existente:	733,00 m²
Área à Reformar:	1.458,19 m²
Área Térreo:	1.851,63 m²
Área 1º Pavimento:	1.556,16 m²
Área 2º Pavimento:	1.500,29 m²
Área 3º Pavimento:	1.500,29 m²
Área 4º Pavimento:	1.113,11 m²
Área Pavimento Técnico:	287,03 m²
Área Anexos:	123,31 m²
Área à Ampliar:	7.949,82 m²
Área Reforma e Ampliação:	9.408,01 m²
Área Total da Edificação após Obra:	10.141,01 m²

E scala
1:1000

D ata Inicial
junho/2021

D esenho
Luana

R evisão
03

A provação

QUADRO DE ÁREAS DETALHADO	
EDIFÍCIO EXISTENTE - a reformar	Área (m²)
PAVIMENTO TERREO	1.292,88
PAVIMENTO TERREO - Marquise entrada principal PA Adultos	63,71
PAVIMENTO TERREO - Bloco Central de Resíduos	101,60
TOTAL EDIFÍCIO EXISTENTE - a reformar	1.458,19
BLOCO HOSPITALAR - a ampliar	Área (m²)
PAVIMENTO TERREO	1.655,02
PAVIMENTO TERREO - Marquise entrada principal	53,84
PAVIMENTO TERREO - Marquise PA ambulâncias	62,13
PAVIMENTO TERREO - Marquises serviços	80,64
1o. PAVIMENTO - Centro Cirúrgico, CME, Administração	1.556,16
2o. PAVIMENTO - UTI Adultos, UTI Pediátrica	1.500,29
3o. PAVIMENTO - Internações "A" e "B"	1.500,29
4o. PAVIMENTO - Internação "C" e Internação Pediátrica	1.131,11
5o. PAV. (PAV. TÉCNICO) - Casa Máq. Elevadores, Barilete, Boilers	197,80
6o. PAV. (PAV. TÉCNICO) - Reservatórios de Água	89,23
TOTAL BLOCO HOSPITALAR - a ampliar	7.826,51
BLOCOS ANEXOS - a ampliar	Área (m²)
CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	44,48
CENTRAL DE GLP	8,60
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (QUADROS ELÉTR. E CABINE ENTR. ENERGIA)	62,13
GUARITA	8,10
TOTAL BLOCOS ANEXOS - a ampliar	123,31
TOTAL A REFORMAR	1.458,19
TOTAL A AMPLIAR	7.949,82
TOTAL Á AMPLIAR E A REFORMAR	9.408,01
TOTAL EXISTENTE SEM ALTERAÇÃO	733,00
TOTAL EDIFICAÇÃO APÓS AS OBRAS	10.141,01
TOTAL A DEMOLIR	1.393,42
TERRENO (3 lotes)	17.765,83

Planta Situação

Esc.: 1:1.000