



Grau de Sigilo
#PUBLICO

0	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0			PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	ILUMINAÇÃO EM LED ROTATORIAS			
	LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE.	DATA BASE 09/21/ (N.R\$.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PEJ,RS	BDI 1 20,83%	BDI 2 13,86%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									242.707,39
1.			ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AV. FERNANDO OSÓRIO					-	61.152,76
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.092,79
1.1.0.1.	Composição	COMP-07	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	314,03	BDI 1	379,44	1.092,79
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	60.059,97
1.2.1.			ELÉTRICA					-	60.059,97
1.2.1.1.	Composição	COMP-08	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE	UN	27,00	91,60	BDI 1	110,68	2.988,36
1.2.1.2.	Composição	COMP-01	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 180W-FLUXO MÍNIMO 22.000lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÊ COM IP-66 - RELÊ - CABOS E CONECTORES. (SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA)	UN	27,00	298,32	BDI 1	360,46	9.732,42
1.2.1.3.	Cotação	COT-12	LUMINÁRIA EM LED 180W-FLUXO MÍNIMO 16.000lm - 5.000K,	UN	27,00	1.180,51	BDI 2	1.344,01	36.288,27
1.2.1.4.	Cotação	COT-16	SUPORTE CENTRAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGOCOM 3 BRAÇOS DE 30CM COMPRIMENTO	UM	9,00	283,85	BDI 1	342,98	3.086,82
1.2.1.5.	Composição	COMP-12	CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO	UN	9,00	270,88	BDI 1	327,30	2.945,70
1.2.1.6.	Composição	COMP-13	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, 2 CONDUTORES DE 6 MM2	M	205,00	20,26	BDI 1	24,48	5.018,40
2.			ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO					-	18.347,19
2.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	18.347,19
2.1.1.			ELÉTRICA					-	18.347,19
2.1.1.1.	Composição	COMP-08	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE	UN	9,00	91,60	BDI 1	110,68	996,12
2.1.1.2.	Composição	COMP-01	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 180W-FLUXO MÍNIMO 22.000lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÊ COM IP-66 - RELÊ - CABOS E CONECTORES. (SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA)	UN	9,00	298,32	BDI 1	360,46	3.244,14
2.1.1.3.	Cotação	COT-12	LUMINÁRIA EM LED 180W-FLUXO MÍNIMO 16.000lm - 5.000K,	UN	9,00	1.180,51	BDI 2	1.344,01	12.096,09
2.1.1.4.	Cotação	COT-16	SUPORTE CENTRAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGOCOM 3 BRAÇOS DE 30CM COMPRIMENTO	UM	3,00	283,85	BDI 1	342,98	1.028,94
2.1.1.5.	Composição	COMP-12	CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO	UN	3,00	270,88	BDI 1	327,30	981,90
3.			ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AVENIDAS FERREIRA VIANA E ADOLFO FETTER					-	135.596,40
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.092,79
3.1.0.1.	Composição	COMP-07	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	314,03	BDI 1	379,44	1.092,79
3.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	134.503,61
3.2.1.			ELÉTRICA					-	134.503,61
3.2.1.1.	Composição	COMP-08	RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE	UN	45,00	91,60	BDI 1	110,68	4.980,60
3.2.1.2.	Composição	COMP-01	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 180W-FLUXO MÍNIMO 22.000lm - 5.000K, COM BASE PARA RELÊ COM IP-66 - RELÊ - CABOS E CONECTORES. (SEM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA)	UN	57,00	298,32	BDI 1	360,46	20.546,22
3.2.1.3.	Cotação	COT-12	LUMINÁRIA EM LED 180W-FLUXO MÍNIMO 16.000lm - 5.000K,	UN	57,00	1.180,51	BDI 2	1.344,01	76.608,57
3.2.1.4.	Cotação	COT-16	SUPORTE CENTRAL EM AÇO GALVANIZADO A FOGOCOM 3 BRAÇOS DE 30CM COMPRIMENTO	UM	13,00	283,85	BDI 1	342,98	4.458,74
3.2.1.5.	Composição	COMP-13	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, FLEXÍVEL, 2 CONDUTORES DE 6 MM2	M	251,00	20,26	BDI 1	24,48	6.144,48
3.2.1.6.	Cotação	COT-10	BRAÇO COM 3,0M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL- 60,3mm - 0°	UN	2,00	336,67	BDI 1	406,80	813,60
3.2.1.7.	Cotação	COT-15	POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9 METROS	UN	6,00	2.303,03	BDI 1	2.782,75	16.696,50
3.2.1.8.	Composição	COMP-12	CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO	UN	13,00	270,88	BDI 1	327,30	4.254,90
4.			ILUMINAÇÃO ROTATÓRIAS AV. DOMINGOS DE ALMEIDA E AV. FRANCISCO CARUCIO					-	27.611,04
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.092,79
4.1.0.1.	Composição	COMP-07	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	314,03	BDI 1	379,44	1.092,79
4.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	26

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI: Preço Unitário: Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOICE DA LUZ GARCIA

CREA/CAI: 214095

ART/RRT: 11566588