

Canil Fundos  
Detalhe da Grade e Portão




TABELA DE ESQUADRIAS

CÓD.	TIPO	QUANT	MATERIAL	DIMENSÕES	PEIT./SOL.	VIDRO	AMBIENTE	OBSERVAÇÕES
JA-01	janela	03	alumínio	1,50 x 0,80/ 1,30 m	Granito	liso	Depósito de Rações, Depósito de Materiais e Administrativo	02 folhas de correr; com tela interna de correr e grade de ferro externa fixa (chumbada)
JA-02	janela	06	alumínio	0,80 x 0,80/ 1,30 m	Granito	mini boreal	Lavanderia, Depósito, Maternidade e Canil Isolamento	01 folha Maxi-Ar e grade de ferro interna fixa (chumbada)
PM-01	porta interna	03	madeira semi-oca	0,80 x 2,10 m	Cerâmico	-	Depósito de Rações, Depósito de Materiais e Administrativo	01 folha de abrir; fechadura cilindro
PM-02	porta externa	02	madeira maciça	0,80 x 2,10 m	Granito	-	Lavanderia e Depósito	01 folha de abrir; fechadura cilindro
PM-03	porta externa	01	madeira maciça	1,60 x 2,10 m	Granito	-	Porta de Entrada	02 folhas de abrir; fechadura cilindro e grade de ferro externa de abrir (02 folhas)
PF-01	porta externa	03	Aço	0,80 x 2,10 m	Granito Cerâmico	-	Maternidade e Canil Isolamento	01 folha de abrir; fechadura cilindro
PF-02	porta interna	06	Aço	0,70 x 2,00 m	Cerâmico	-	Maternidade	01 folha de abrir; trinco ferrolho
PF-03	porta externa	04	Aço	0,80 x 2,10 m	Cimento Alisado	-	Canis Externos (01 a 05)	01 folha de abrir; trinco ferrolho

vamos  
compartilhar  
a cidade

PREFEITURA

REFORMA CANIL  
MUNICIPAL DE PELOTAS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DESENHOS SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

PRANCHA

04/04

ESCALA: 1/50

MUNICÍPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

ENDEREÇO

KM71 da BR392

CÓDIGO DO DESENHO

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

16/08/2021

ROGER KNOPP DE CARVALHO  
ARQUITETO - CAUIRS 30897-8

SECRETARIA DE  
QUALIDADE AMBIENTAL

Pelotas