

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE			COEFIC.	DESONERADO NÃO DESONER.	
SINAPI	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.	97.238,04	111.660,96		97.238,04	111.660,96
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20.058,72	23.189,76	264	75,98	87,84
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	71.179,32	82.471,20	12	5.931,61	6.872,60
SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	6.000,00	6.000,00	12	500,00	500,00
COMPOSIÇÃO	COMP. 034	VIGIA NOTURNO	MÊS	2.488,32	2.488,32		2.488,32	2.488,32
COTAÇÃO	002	VIGIA NOTURNO	MÊS	2.488,32	2.488,32	1	2.488,32	2.488,32
COMPOSIÇÃO	COMP.005	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens – Fornecimento e Instalação	UNID.	384,90	388,77		384,90	388,77
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,27	24,91	1,414	15,75	17,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,44	11,67	0,707	14,78	16,51
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	33,81	33,81	3	11,27	11,27
SINAPI-I	10554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	241,73	241,73	1	241,73	241,73
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	0,59	0,59	19,8	0,03	0,03
SINAPI-I	43701	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	KG	76,06	76,06	2,835	26,83	26,83
COMPOSIÇÃO	COMP.033	JANELA FIXA EM ALUMINIO	M²	472,08	477,32		472,08	477,32
SINAPI-I	34370	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	406,83	406,83	0,69	589,61	589,61
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	2,19	2,19	24,4	0,09	0,09
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	20,10	20,10	1,2467	16,13	16,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,36	34,12	1,707	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,60	14,08	0,853	14,78	16,51
COMPOSIÇÃO	COMP.024	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	M²	911,18	960,51		911,18	960,51
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	70,09	70,09	3,82	18,35	18,35
SINAPI	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	12,29	12,29	0,67	18,35	18,35
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123,90	139,16	7	17,70	19,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	169,97	189,86	11,5	14,78	16,51
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,48	108,36	4,5	21,44	24,08

SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	48,10	48,10	1,4318	33,60	33,60
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	84,25	84,25	3,37	25,00	25,00
SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	176,60	176,60	6,7407	26,20	26,20
COTAÇÃO	004	CHAPA DE AÇO PERFURADA	M²	96,63	96,63	1	96,63	96,63
SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	32,87	35,17	1	32,87	35,17
COMPOSIÇÃO	COMP.037	Chave Fusível Unipolar, 15kv - 100a, Equipada Com Comando Para Haste De Manobra . Fornecimento E Instalação.	UNID.	419,96	426,94		419,96	426,94
SINAPI-I	5047	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	UN	302,85	302,85	1	302,85	302,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,60	22,06	1	19,60	22,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,86	28,89	1,75	14,78	16,51
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	59,95	59,95	11	5,45	5,45
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,70	13,19	0,75	15,61	17,59
COMPOSIÇÃO	COMP.036	Poste Concreto Seção Circular Comprimento=11m Carga Nominal No Topo 400kg Inclusive Escavacao Exclusive Transporte - Fornecimento E Colocação	UNID.	1.397,01	1.413,92		1.397,01	1.413,92
SINAPI-I	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1.074,68	1.074,68	1	1.074,68	1.074,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,68	99,06	6	14,78	16,51
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	168,78	171,75	1,25	135,03	137,40
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	22,32	24,97	0,15	148,81	166,47
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	42,55	43,46	0,15	283,67	289,74
SINAPI	CPU-03	ENVELOPE PARA TUBULAÇÃO EM CONCRETO	M³	311,54	311,58		311,54	311,58
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	311,22	311,22	1,05	296,40	296,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	0,16	0,01	14,78	16,51
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	0,19	0,01	17,79	19,99
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,01	0,01	0,01	1,64	1,64
SINAPI	CPU-14	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	0,18	0,20	0	0,18	0,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	0,18	0,011	14,78	16,51
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,02	0,02	0,002	13,10	13,10

composição	CPU-13	EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	30,38	31,37		30,38	31,37
SINAPI-I	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,58	0,58	0,45	1,29	1,29
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	21,57	21,57	0,0728	296,40	296,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,39	2,68	0,1354	17,66	19,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	2,36	0,1183	17,79	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74	4,18	0,2537	14,78	16,51
COMPOSIÇÃO	COMP.015	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. CURTA 60mm - 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,79	9,03		8,79	9,03
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23
SINAPI-I	818	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,13	4,13	1	4,13	4,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.016	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. CURTA 75mm - 60mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	17,10	17,34		17,10	17,34
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23
SINAPI-I	823	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,44	12,44	1	12,44	12,44
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.017	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. LONGA 50mm - 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,84	8,08	0	7,84	8,08
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23
SINAPI-I	813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,18	3,18	1	3,18	3,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.018	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. LONGA 60mm - 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	11,52	11,76		11,52	11,76
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23
SINAPI-I	816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	6,86	6,86	1	6,86	6,86
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.019	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. LONGA 60mm - 32mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	12,95	13,19		12,95	13,19
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23

SINAPI-I	814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8,29	8,29	1	8,29	8,29
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.020	BUCHA DE REDUÇÃO SPLD. LONGA 75mm - 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	17,42	17,66		17,42	17,66
SINAPI-I	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	2,75	2,75	0,16	17,23	17,23
SINAPI-I	821	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	12,76	12,76	1	12,76	12,76
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	1,22	0,062	17,57	19,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	0,93	0,062	13,48	15,05
COMPOSIÇÃO	COMP.021	FORRO DE GESSO COM PELÍCULA DE PVC E VERSO ALUMINIZADO COM ESTRUTURA SUPORTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	101,14	103,12		101,14	103,12
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,61	17,59	1	15,61	17,59
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,40	0,40	0,0327	12,50	12,50
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,12	0,12	1,0092	0,12	0,12
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,14	0,14	0,0101	14,52	14,52
SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,48	1,48	1,0183	1,46	1,46
SINAPI-I	39571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	M	3,55	3,55	1,0092	3,52	3,52
SINAPI-I	39570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	M	10,35	10,35	2,9929	3,46	3,46
SINAPI-I	39567	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL	M2	69,49	69,49	1,28	54,29	54,29
segunda-feita, 23 de novembro de 2020								
Data						Responsável Técnico:	ESTELA AZEREDO	
						CREA/CAU:	A -42815-9	