

### COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO 1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO			UNID.	M2
	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,	M	1,00	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")	M	4,00	6,59	26,36
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22*, ADESIVADA	M2	1,00	225,00	225,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	21,35	2,35
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,53	22,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	18,84	37,68
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	323,36	3,23
					<b>TOTAL</b>	<b>321,47</b>

COMPOSIÇÃO 2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			UNID.	MÊS
	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	108,99	2.179,80
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	72,10	11.536,00
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	22,27	3.117,80
					<b>TOTAL</b>	<b>16.833,60</b>

Responsável Técnico  
Arq. Daniela Almeida de Tunes  
CAU A 30898-6