



QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	985.00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE - REFORMA	300.00 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO	52.00 m²
ÁREA TOTAL	352.00 m²
ÁREA DE PROJEÇÃO	370.00 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	37,56 %
ALTURA DA EDIFICAÇÃO	4.30 m
MICRORREGIÃO	LA.1.1
GRUPO DE USO DO SOLO	5

Observações acabamentos :
- o acabamento dos pisos, paredes e teto de todos os ambientes deverá ser de material liso, impermeável e resistente.As pinturas serão com tinta acrílica, forros de PVC e pisos de Paviflex, cerâmicos e porcelanato.
- todas as aberturas devem possuir tela milimétrica.
- todos os mobiliários deverão ser material liso, impermeável e resistente.
- todos os ambientes deverão ter lixeira com tampa e pedal.
- a iluminação de todos os ambientes será com lâmpada Led.

LEGENDA DE SÍMBOLOS:

- Exaustão mecânica
- Ambiente Climatizado.
- Água Quente
- Água Fria

PLANTA-BAIXA UBS BARRO DURO - SITUAÇÃO PRETENDIDA
Esc:1/50

área construída existente = 300,00m²
área de ampliação = 52,00m²



Prefeitura Municipal de Pelotas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Arquitetura e Obras

PROJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS BARRO DURO

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Projeto Arquitetônico - Situação Pretendida

ENDEREÇO:

Travessa Três Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal - Pelotas

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Pelotas

Secretaria Municipal de Saúde

ÁREA DO TERRENO:

985,00 m²

ESCALA:

1:50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Milton Ciechovicz Jr.

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto-CAU A62261-8 - Secretaria Municipal de Saúde

DATA:

Setembro 2021

PRANCHA Nº:

03/05