


PLANTA BAIXA  
ESC. 1:500

ESTRUTURA DO PAVIMENTO  
Km 0+000 ao 79+8,545

MATERIAL	ESP. (cm)
REVESTIMENTO CBUQ	7,5
BASE DE BRITA GRADUADA	15
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA	20
REFORÇO DO SUB-LEITO DE AREIA	60

ESTRUTURA DO PAVIMENTO  
LOCAIS DE PARADAS DE ÔNIBUS

MATERIAL	ESP. (cm)
REVESTIMENTO EM UNISTEIN	10
COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO	5
BASE DE BRITA GRADUADA	15
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA	10
REFORÇO DO SUB-LEITO DE RACHÃO	60



PERFIL LONGITUDINAL  
ESC. VERTICAL 1:50  
ESC. HORIZONTAL 1:500

CONVENÇÕES  
GREIDE ———  
TERRENO NATURAL - - -

- NOTAS:
- MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
  - AS DIRETRIZES VIÁRIAS LANÇADAS TIVERAM COMO BASE MAPA URBANÍSTICO BÁSICO (MUBI.DWG).
  - O MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADO NOS ACESSOS DE VEÍCULOS.
  - AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO CASO DE COINCIDIREM COM ESTRUTURAS EXISTENTES (POSTES, ÁRVORES, ETC.) DEVERÃO SER DESLOCADAS A FIM DE GARANTIR O ACESSO.
  - O PROJETO GEOMÉTRICO APRESENTADO NESTA PRANCHA CORRESPONDE APENAS À IMPLANTAÇÃO DA VIA PROJETADA INDICADA NO SELO. AS DEMAIS VIAS PARALELAS/PERPENDICULARES A SEREM IMPLANTADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME SUAS RESPECTIVAS PRANCHAS DE PROJETO.

vamos  
compartilhar  
a cidade

PREFEITURA

PROJETO  
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA

LOTEAMENTO FARROUPILHA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

TÍTULO DO DESENHO

PROJETO GEOMÉTRICO

MUNICÍPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

LOTEAMENTO FARROUPILHA

CÓDIGO DO DESENHO

FAR-ACO-GEM-00

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

JUNHO/2021

02/06

PRANCHA

PLANTA BAIXA E PERFIL  
LONGITUDINAL - AV. COLETORA

ESCALA: INDICADA

EQUIPE TÉCNICA

CASSIUS BAUMGARTEN  
ARQUITETO | CAU A107766-4

EDUARDO MATHEIS  
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-RS 148738

MARCOS TORMEN  
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-RS 227789

VINÍCIUS FERREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-RS 150330

Rua Mena Barreto, 752 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: saplog@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Pelotas

PRODUTO DO  
vamos compartilhar a cidade