

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 21,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO									84.669,88
Meta	Meta	1.			Reforma Espaço Gourmet Mercado Público					-	84.669,88
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.754,69
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	Composição	CPU-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,50	321,06	BDI 1	389,93	1.754,69
Nível 2	Nível 2	1.2.			DEMOLIÇÕES					-	1.272,40
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	51,91	19,34	BDI 1	23,49	1.219,37
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,12	2,71	BDI 1	3,29	53,03
Nível 2	Nível 2	1.3.			REVESTIMENTOS DE PISO					-	13.401,94
Nível 3	Nível 3	1.3.1.			PISO					-	13.401,94
Serviço	Serviço	1.3.1.1.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	M2	57,10	193,26	BDI 1	234,71	13.401,94
Nível 2	Nível 2	1.4.			REVESTIMENTOS DE PAREDE E FORRO					-	9.166,79
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			PAREDE					-	9.166,79
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	101726	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	M2	33,75	193,26	BDI 1	234,71	7.921,46
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	Composição	CPU-03	REVESTIMENTO PAREDE (RELEVO 3D) EM PORCELANATO BRANCO	M²	9,00	113,93	BDI 1	138,37	1.245,33
Nível 2	Nível 2	1.5.			FORRO DE GESSO					-	2.275,46
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	22,00	85,16	BDI 1	103,43	2.275,46
Nível 2	Nível 2	1.6.			PAREDE DIVISÓRIA					-	1.734,25
Nível 3	Nível 3	1.6.1.			GESSO ACARTONADO					-	1.734,25
Serviço	Serviço	1.6.1.1.	SINAPI	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	7,00	203,99	BDI 1	247,75	1.734,25
Nível 2	Nível 2	1.7.			ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO					-	5.953,82
Nível 3	Nível 3	1.7.1.			PORTA DE CORRER					-	1.851,31
Serviço	Serviço	1.7.1.1.	SINAPI	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	1.524,34	BDI 1	1.851,31	1.851,31
Nível 3	Nível 3	1.7.2.			VIDRO TEMPERADO - FIXO					-	4.102,51
Serviço	Serviço	1.7.2.1.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	9,30	363,22	BDI 1	441,13	4.102,51
Nível 2	Nível 2	1.8.			RECOMPOSIÇÃO DO TELHADO					-	226,20
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3,00	62,08	BDI 1	75,40	226,20
Nível 2	Nível 2	1.9.			PINTURA					-	2.396,30
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50,37	2,39	BDI 1	2,90	146,07
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,37	14,79	BDI 1	17,96	904,65
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,43	2,76	BDI 1	3,35	192,39

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 21,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO									84.669,88
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,43	16,53	BDI 1	20,08	1.153,19
Nível 2	Nível 2	1.10.			MOBILIÁRIO					-	18.630,43
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	Cotação	CT MOB	MOBILIÁRIO EM MDF COMPLETO PARA COZINHA	CJ	1,00	15.340,00	BDI 1	18.630,43	18.630,43
Nível 2	Nível 2	1.11.			BANCADAS EM GRANITO					-	7.665,25
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	Composição	CPU-02	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO INCLUSO RODABANCA H:10CM - FORN. E INSTALAÇÃO	M²	8,85	713,16	BDI 1	866,13	7.665,25
Nível 2	Nível 2	1.12.			EQUIPAMENTOS					-	5.592,74
Serviço	Serviço	1.12.0.1.	Composição	CPU-05	Chaminé exaustor - Dutos e curvas /chapéu canhão/instalação	UNIDADE	1,00	4.604,97	BDI 1	5.592,74	5.592,74
Nível 2	Nível 2	1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	2.268,95
Serviço	Serviço	1.13.0.1.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	423,86	BDI 1	514,78	1.029,56
Serviço	Serviço	1.13.0.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,22	46,44	BDI 1	56,40	181,61
Serviço	Serviço	1.13.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,82	59,05	BDI 1	71,72	632,57
Serviço	Serviço	1.13.0.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,80	10,80	BDI 1	13,12	36,74
Serviço	Serviço	1.13.0.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,79	BDI 1	16,75	33,50
Serviço	Serviço	1.13.0.6.	SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,00	292,28	BDI 1	354,97	354,97
Nível 2	Nível 2	1.14.			LOUÇAS E METAIS					-	4.244,35
Serviço	Serviço	1.14.0.1.	Cotação	CT 05	TORNEIRA GOURMET MESA COM EXTENSOR MOLA	UNIDADE	2,00	499,59	BDI 1	606,75	1.213,50
Serviço	Serviço	1.14.0.2.	Cotação	CT 09	CUBA DUPLA INOX DE EMBUTIR 102X40CM	UNIDADE	1,00	2.146,29	BDI 1	2.606,67	2.606,67
Serviço	Serviço	1.14.0.3.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	349,26	BDI 1	424,18	424,18
Nível 2	Nível 2	1.15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.865,64
Serviço	Serviço	1.15.0.1.	Cotação	CT 21	DPS 40KVA	UNIDADE	3,00	51,64	BDI 1	62,72	188,16
Serviço	Serviço	1.15.0.2.	Cotação	CT 22	DR 40A	UNIDADE	1,00	104,20	BDI 1	126,55	126,55
Serviço	Serviço	1.15.0.3.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	64,08	BDI 1	77,83	155,66
Serviço	Serviço	1.15.0.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,24	BDI 1	17,29	34,58
Serviço	Serviço	1.15.0.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,89	BDI 1	15,65	93,90
Serviço	Serviço	1.15.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,76	BDI 1	14,28	14,28
Serviço	Serviço	1.15.0.7.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,81	BDI 1	11,91	178,65

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 21,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO									84.669,88
Serviço	Serviço	1.15.0.8.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	6,81	BDI 1	8,27	661,60
Serviço	Serviço	1.15.0.9.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	139,57	BDI 1	169,51	169,51
Serviço	Serviço	1.15.0.10.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	9,81	BDI 1	11,91	35,73
Serviço	Serviço	1.15.0.11.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	14,26	BDI 1	17,32	138,56
Serviço	Serviço	1.15.0.12.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,13	BDI 1	31,73	31,73
Serviço	Serviço	1.15.0.13.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	4,13	BDI 1	5,02	652,60
Serviço	Serviço	1.15.0.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	4,18	BDI 1	5,08	1.270,00
Serviço	Serviço	1.15.0.15.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	6,87	BDI 1	8,34	417,00
Serviço	Serviço	1.15.0.16.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	9,45	BDI 1	11,48	574,00
Serviço	Serviço	1.15.0.17.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,89	BDI 1	48,45	96,90
Serviço	Serviço	1.15.0.18.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	28,49	BDI 1	34,60	242,20
Serviço	Serviço	1.15.0.19.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	31,68	BDI 1	38,48	76,96
Serviço	Serviço	1.15.0.20.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	53,13	BDI 1	64,53	258,12
Serviço	Serviço	1.15.0.21.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,24	BDI 1	47,66	95,32
Serviço	Serviço	1.15.0.22.	Cotação	CT 06	TRILHO SPOTS 3M+ 5 SPOT LED 7W	UNIDADE	1,00	317,05	BDI 1	385,06	385,06
Serviço	Serviço	1.15.0.23.	Cotação	CT 07	LUMINÁRIA PENDENTE COM 3	UNIDADE	1,00	179,70	BDI 1	218,25	218,25
Serviço	Serviço	1.15.0.24.	Cotação	CT 17	LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA PRETA DE SOBREPOR 25W - 30x30CM	UNIDADE	3,00	84,41	BDI 1	102,52	307,56
Serviço	Serviço	1.15.0.25.	Cotação	CT 14	FITA LED PRATELEIRAS 5M BRANCA	UNIDADE	3,00	99,99	BDI 1	121,44	364,32
Serviço	Serviço	1.15.0.26.	Cotação	CT 16	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED TUBULAR 120X10CM PRETA - 36W	UNIDADE	3,00	210,00	BDI 1	255,05	765,15
Serviço	Serviço	1.15.0.27.	Cotação	CT 20	SPOT LED PRETO DE SOBREPOR	UNIDADE	3,00	48,27	BDI 1	58,62	175,86
Serviço	Serviço	1.15.0.28.	SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	3,00	14,70	BDI 1	17,85	53,55
Serviço	Serviço	1.15.0.29.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	9,00	7,67	BDI 1	9,32	83,88
Nível 2	Nível 2	1.16.			SERVIÇOS FINAIS					-	220,67

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Pelotas/RS	BDI 1 21,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	COZINHA GOURMET MERCADO PUBLICO									84.669,88
Serviço	Serviço	1.16.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	99,85	1,82	BDI 1	2,21	220,67

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pelotas/RS
Local
terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0
ART/RRT: 0