

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	Apelido do Empreendimento REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,30%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS										736.302,09
Meta	1.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES					-	151.310,90
Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.486,58
Serviço	1.1.0.0.1.	Composição	COMP-59	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	5.392,00	BDI 1	6.486,58	6.486,58
Nível 2	1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.112,37
Serviço	1.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	1.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	1.649,23
Serviço	1.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	352,40	3,89	BDI 1	4,68	1.649,23
Nível 2	1.4.			FECHAMENTO DE VALA EXISTENTE					-	19.120,79
Serviço	1.4.0.0.1.	SINAPI	102290	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	23,28	7,99	BDI 1	9,61	223,72
Serviço	1.4.0.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	361,42	2,64	BDI 1	3,18	1.149,32
Serviço	1.4.0.0.3.	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 05/2016	M3	39,50	83,50	BDI 1	100,45	3.967,78
Serviço	1.4.0.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	69,53	2,64	BDI 1	3,18	221,11
Serviço	1.4.0.0.5.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	56,00	105,73	BDI 1	127,19	7.122,64
Serviço	1.4.0.0.6.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	M	56,00	53,80	BDI 1	64,72	3.624,32
Serviço	1.4.0.0.7.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF. 12/2020	UN	1,00	1.600,26	BDI 1	1.925,11	1.925,11
Serviço	1.4.0.0.8.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	518,24	BDI 1	623,44	623,44
Serviço	1.4.0.0.9.	Composição	COMP-27	TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm	UNIDADE	1,00	218,91	BDI 1	263,35	263,35
Nível 2	1.5.			ÁREA DE LAZER - PRACINHA					-	44.856,07
Nível 3	1.5.1.			PASSEIOS EM CONCRETO ESP.: 7CM					-	37.330,51
Serviço	1.5.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	M2	352,40	2,70	BDI 1	3,25	1.145,30
Serviço	1.5.1.0.2.	Composição	COMP-12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI	M2	158,90	43,55	BDI 1	52,39	8.324,77
Serviço	1.5.1.0.3.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017	M3	15,89	100,62	BDI 1	121,05	1.923,48
Serviço	1.5.1.0.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	519,90	2,64	BDI 1	3,18	1.653,28
Serviço	1.5.1.0.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	111,09	170,22	BDI 1	204,77	22.747,90
Serviço	1.5.1.0.6.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	7,50	170,22	BDI 1	204,77	1.535,78
Nível 3	1.5.2.			CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS					-	3.309,67
Serviço	1.5.2.0.1.	SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	29,22	89,50	BDI 1	107,67	3.146,12
Serviço	1.5.2.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	51,43	2,64	BDI 1	3,18	163,55
Nível 3	1.5.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO					-	4.215,89
Serviço	1.5.3.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	114,50	30,61	BDI 1	36,82	4.215,89
Nível 2	1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	14.054,80
Serviço	1.6.0.0.1.	SINAPI-I	3380	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	2,00	93,06	BDI 1	111,95	223,90
Serviço	1.6.0.0.2.	Composição	COMP-65	Caixas de Passagens	UNIDADE	3,00	243,19	BDI 1	292,56	877,68
Serviço	1.6.0.0.3.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	27,00	20,54	BDI 1	24,71	667,17
Serviço	1.6.0.0.4.	SINAPI-I	1893	LUVa EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	9,00	4,40	BDI 1	5,29	47,61
Serviço	1.6.0.0.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	2,43	45,18	BDI 1	54,35	132,07
Serviço	1.6.0.0.6.	Composição	COMP-67	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VALAS PARA ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO	M3	2,43	161,77	BDI 1	194,61	472,90
Serviço	1.6.0.0.7.	SINAPI-I	38464	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEOAMENTO (NBR 8953)	M3	2,43	529,87	BDI 1	637,43	1.548,95
Serviço	1.6.0.0.8.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60,00	7,85	BDI 1	9,44	566,40
Serviço	1.6.0.0.9.	Composição	COMP-18	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOTO TELECÔNICO - DUPLO - H=9,0M LIVRE - ENGASTADO - PINTADO DE PRETO, COM 03 LUMINÁRIAS EM LED POTÊNCIA MÍNIMA DE 180W CADA	UNIDADE	1,00	6.557,34	BDI 1	7.888,48	7.888,48
Serviço	1.6.0.0.10.	Composição	COMP-68	CAIXA DE COMANDO	UND	1,00	1.354,65	BDI 1	1.629,64	1.629,64
Nível 2	1.7.			MOBILIÁRIO					-	62.543,27
Serviço	1.7.0.0.1.	Composição	COMP-80	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS	M	30,88	163,32	BDI 1	196,47	6.066,99
Serviço	1.7.0.0.2.	Composição	COMP-75	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	2,00	2.168,89	BDI 2	2.494,22	4.988,44
Serviço	1.7.0.0.3.	Composição	COMP-78	CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 4 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	28.072,76	BDI 2	32.283,67	32.283,67
Serviço	1.7.0.0.4.	Composição	COMP-82	FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO	UND.	1,00	5.699,74	BDI 2	6.554,70	6.554,70
Serviço	1.7.0.0.5.	Composição	COMP-69	INSTALAÇÃO BRINQUEDO - BALANÇO PNE	UNIDADE	1,00	10.999,54	BDI 2	12.649,47	12.649,47
Nível 2	1.8.			PLANTIO VEGETAÇÃO					-	784,50
Serviço	1.8.0.0.1.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1,00	171,42	BDI 1	206,22	206,22
Serviço	1.8.0.0.2.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "50 a 70" CM	UN	6,00	47,98	BDI 1	57,72	346,32
Serviço	1.8.0.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	6,00	32,14	BDI 1	38,66	231,96
Nível 2	1.9.			LIMPEZA					-	703,29
Serviço	1.9.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	188,55	3,10	BDI 1	3,73	703,29
Meta	2.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA MENEQUETTI					-	72.989,52
Nível 2	2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.478,16
Serviço	2.1.0.0.1.	Composição	COMP-91	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.059,98	BDI 1	2.478,16	2.478,16
Nível 2	2.2.			PLACA DE OBRA					-	1.112,37
Serviço	2.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	2.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	469,31
Serviço	2.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	100,28	3,89	BDI 1	4,68	469,31
Nível 2	2.4.			ACADEMIA AO AR LIVRE					-	20.230,13
Nível 3	2.4.1.			RADIER EM CONCRETO ARMADO					-	20.230,13
Serviço	2.4.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	M2	100,28	2,70	BDI 1	3,25	325,91

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	ApeLido DO EMPReENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,30%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	LOTE			REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS						736.302,09
Serviço	2.4.1.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	15,04	552,65	BDI 1	664,84	9.999,19
Serviço	2.4.1.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	M2	5,33	102,71	BDI 1	123,56	658,57
Serviço	2.4.1.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	5,01	96,37	BDI 1	115,93	580,81
Serviço	2.4.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	158,50	2,64	BDI 1	3,18	504,03
Serviço	2.4.1.0.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_ 09/2021	KG	311,75	21,76	BDI 1	26,18	8.161,62
Nível 2	2.5.			EQUIPAMENTOS ACADEMIA					-	42.410,44
Serviço	2.5.0.0.1.	Composição	COMP-84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	36.878,64	BDI 2	42.410,44	42.410,44
Nível 2	2.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.915,07
Serviço	2.6.0.0.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	2,00	730,40	BDI 2	839,96	1.679,92
Serviço	2.6.0.0.2.	Composição	COMP-94	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA)	UNIDADE	2,00	246,85	BDI 1	296,96	593,92
Serviço	2.6.0.0.3.	Cotação	COT-22	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	1,00	269,50	BDI 2	309,93	309,93
Serviço	2.6.0.0.4.	Composição	COMP-92	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M	UNIDADE	1,00	2.158,69	BDI 1	2.596,90	2.596,90
Serviço	2.6.0.0.5.	Composição	COMP-93	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES	M	40,00	15,26	BDI 1	18,36	734,40
Nível 2	2.7.			LIMPEZA					-	374,04
Serviço	2.7.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	100,28	3,10	BDI 1	3,73	374,04
Meta	3.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA ALBERTO RUBINO					-	72.994,85
Nível 2	3.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.478,16
Serviço	3.1.0.0.1.	Composição	COMP-91	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.059,98	BDI 1	2.478,16	2.478,16
Nível 2	3.2.			PLACA DE OBRA					-	1.112,37
Serviço	3.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	3.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	469,31
Serviço	3.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	100,28	3,89	BDI 1	4,68	469,31
Nível 2	3.4.			ACADEMIA AO AR LIVRE					-	20.198,74
Nível 3	3.4.1.			RADIER EM CONCRETO ARMADO					-	20.198,74
Serviço	3.4.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	100,28	2,70	BDI 1	3,25	325,91
Serviço	3.4.1.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	15,04	552,65	BDI 1	664,84	9.999,19
Serviço	3.4.1.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	M2	5,33	102,71	BDI 1	123,56	658,57
Serviço	3.4.1.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	5,01	96,37	BDI 1	115,93	580,81
Serviço	3.4.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	148,63	2,64	BDI 1	3,18	472,64
Serviço	3.4.1.0.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_ 09/2021	KG	311,75	21,76	BDI 1	26,18	8.161,62
Nível 2	3.5.			EQUIPAMENTOS ACADEMIA					-	42.410,44
Serviço	3.5.0.0.1.	Composição	COMP-84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	36.878,64	BDI 2	42.410,44	42.410,44
Nível 2	3.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.951,79
Serviço	3.6.0.0.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	2,00	730,40	BDI 2	839,96	1.679,92
Serviço	3.6.0.0.2.	Composição	COMP-94	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA)	UNIDADE	2,00	246,85	BDI 1	296,96	593,92
Serviço	3.6.0.0.3.	Composição	COMP-92	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M	UNIDADE	1,00	2.158,69	BDI 1	2.596,90	2.596,90
Serviço	3.6.0.0.4.	Cotação	COT-22	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	1,00	269,50	BDI 2	309,93	309,93
Serviço	3.6.0.0.5.	Composição	COMP-93	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES	M	42,00	15,26	BDI 1	18,36	771,12
Nível 2	3.7.			LIMPEZA					-	374,04
Serviço	3.7.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	100,28	3,10	BDI 1	3,73	374,04
Meta	4.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA JOSIMAR ROSADO					-	72.942,46
Nível 2	4.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.478,16
Serviço	4.1.0.0.1.	Composição	COMP-91	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.059,98	BDI 1	2.478,16	2.478,16
Nível 2	4.2.			PLACA DE OBRA					-	1.112,37
Serviço	4.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	4.3.			LOCAÇÃO DE OBRA					-	469,31
Serviço	4.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	100,28	3,89	BDI 1	4,68	469,31
Nível 2	4.4.			ACADEMIA AO AR LIVRE					-	20.183,07
Nível 3	4.4.1.			RADIER EM CONCRETO ARMADO					-	20.183,07
Serviço	4.4.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	100,28	2,70	BDI 1	3,25	325,91
Serviço	4.4.1.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	15,04	552,65	BDI 1	664,84	9.999,19
Serviço	4.4.1.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	M2	5,33	102,71	BDI 1	123,56	658,57
Serviço	4.4.1.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	5,01	96,37	BDI 1	115,93	580,81
Serviço	4.4.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	143,70	2,64	BDI 1	3,18	456,97
Serviço	4.4.1.0.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_ 09/2021	KG	311,75	21,76	BDI 1	26,18	8.161,62
Nível 2	4.5.			EQUIPAMENTOS ACADEMIA					-	42.410,44
Serviço	4.5.0.0.1.	Composição	COMP-84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	36.878,64	BDI 2	42.410,44	42.410,44
Nível 2	4.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.915,07
Serviço	4.6.0.0.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	2,00	730,40	BDI 2	839,96	1.679,92
Serviço	4.6.0.0.2.	Composição	COMP-94	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA)	UNIDADE	2,00	246,85	BDI 1	296,96	593,92
Serviço	4.6.0.0.3.	Cotação	COT-22	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	1,00	269,50	BDI 2	309,93	309,93
Serviço	4.6.0.0.4.	Composição	COMP-93	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES	M	40,00	15,26	BDI 1	18,36	734,40
Serviço	4.6.0.0.5.	Composição	COMP-92	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M	UNIDADE	1,00	2.158,69	BDI 1	2.596,90	2.596,90
Nível 2	4.7.			LIMPEZA					-	374,04
Serviço	4.7.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	100,28	3,10	BDI 1	3,73	374,04
Meta	5.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANGA FUNDA					-	24.987,23

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS/RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20.30%	BDI 2 15.00%	BDI 3 0.00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS									736.302,09
Nível 2	5.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.438,89
Serviço	5.1.0.0.1.	Composição	COMP-89	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.027,34	BDI 1	2.438,89	2.438,89
Nível 2	5.2.			PLACA DE OBRA						1.112,37
Serviço	5.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	5.3.			LOCAÇÃO DE OBRA						235,22
Serviço	5.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	50,26	3,89	BDI 1	4,68	235,22
Nível 2	5.4.			BRINQUEDOS PRACINHA						18.421,86
Serviço	5.4.0.0.1.	Composição	COMP-88	CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND - 3 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	15.313,27	BDI 1	18.421,86	18.421,86
Nível 2	5.5.			CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS						2.615,54
Serviço	5.5.0.0.1.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,05	89,50	BDI 1	107,67	974,41
Serviço	5.5.0.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	194,05	2,64	BDI 1	3,18	617,08
Serviço	5.5.0.0.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	25,13	33,87	BDI 1	40,75	1.024,05
Nível 2	5.6.			LIMPEZA						163,35
Serviço	5.6.0.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	50,26	2,70	BDI 1	3,25	163,35
Meta	6.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA PY CRESPO						79.986,46
Nível 2	6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.478,16
Serviço	6.1.0.0.1.	Composição	COMP-91	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ACADEMIAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.059,98	BDI 1	2.478,16	2.478,16
Nível 2	6.2.			PLACA DE OBRA						1.112,37
Serviço	6.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	6.3.			LOCAÇÃO DE OBRA						469,31
Serviço	6.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	100,28	3,89	BDI 1	4,68	469,31
Nível 2	6.4.			ACADEMIA AO AR LIVRE						20.149,71
Nível 3	6.4.1.			RADIER EM CONCRETO ARMADO						20.149,71
Serviço	6.4.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	100,28	2,70	BDI 1	3,25	325,91
Serviço	6.4.1.0.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	M3	15,04	552,65	BDI 1	664,84	9.999,19
Serviço	6.4.1.0.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	M2	5,33	102,71	BDI 1	123,56	658,57
Serviço	6.4.1.0.4.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	M3	5,01	96,37	BDI 1	115,93	580,81
Serviço	6.4.1.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	133,21	2,64	BDI 1	3,18	423,61
Serviço	6.4.1.0.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_ 09/2021	KG	311,75	21,76	BDI 1	26,18	8.161,62
Nível 2	6.5.			EQUIPAMENTOS ACADEMIA						42.410,44
Serviço	6.5.0.0.1.	Composição	COMP-84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	36.878,64	BDI 2	42.410,44	42.410,44
Nível 2	6.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.992,43
Serviço	6.6.0.0.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	6,00	730,40	BDI 2	839,96	5.039,76
Serviço	6.6.0.0.2.	Composição	COMP-94	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍN. 140W - FLUXO MÍNIMO 18.000lm-5000K, COM BASE PAEA RELÉ - CABOS E CONECTORES (SEM FORN. DA LUMINÁRIA)	UNIDADE	6,00	246,85	BDI 1	296,96	1.781,76
Serviço	6.6.0.0.3.	Cotação	COT-23	BRACO COM 3,00M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL - 60,3MM - 0º	UNIDADE	4,00	286,50	BDI 2	329,48	1.317,92
Serviço	6.6.0.0.4.	Cotação	COT-22	SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 2 BRAÇOS DE 30CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	1,00	269,50	BDI 2	309,93	309,93
Serviço	6.6.0.0.5.	Composição	COMP-92	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9,00M	UNIDADE	1,00	2.158,69	BDI 1	2.596,90	2.596,90
Serviço	6.6.0.0.6.	Composição	COMP-93	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 6MM - 2 CONDUTORES	M	106,00	15,26	BDI 1	18,36	1.946,16
Nível 2	6.7.			LIMPEZA						374,04
Serviço	6.7.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VAZOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	100,28	3,10	BDI 1	3,73	374,04
Meta	7.			REQUALIFICAÇÃO PRAÇA SANTA CECÍLIA						29.999,87
Nível 2	7.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.438,89
Serviço	7.1.0.0.1.	Composição	COMP-89	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRAÇAS - CANTEIRO	UNIDADE	1,00	2.027,34	BDI 1	2.438,89	2.438,89
Nível 2	7.2.			PLACA DE OBRA						1.112,37
Serviço	7.2.0.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	7.3.			LOCAÇÃO DE OBRA						1.351,35
Serviço	7.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	288,75	3,89	BDI 1	4,68	1.351,35
Nível 2	7.4.			QUADRA POLESPORTIVA - AREIA						11.343,11
Serviço	7.4.0.0.1.	Composição	COMP-85	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	37,48	3,77	BDI 1	4,54	170,16
Serviço	7.4.0.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	344,06	2,64	BDI 1	3,18	1.094,11
Serviço	7.4.0.0.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	M2	288,75	1,07	BDI 1	1,29	372,49
Serviço	7.4.0.0.4.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	51,98	89,50	BDI 1	107,67	5.596,69
Serviço	7.4.0.0.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	445,95	2,64	BDI 1	3,18	1.418,12
Serviço	7.4.0.0.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	73,10	30,61	BDI 1	36,82	2.691,54
Nível 2	7.5.			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						12.735,41
Serviço	7.5.0.0.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 x 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.999,07	BDI 1	4.810,88	4.810,88
Serviço	7.5.0.0.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.587,31	BDI 1	7.924,53	7.924,53
Nível 2	7.6.			PAISAGISMO						80,30
Serviço	7.6.0.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_ 05/2018	UN	1,00	58,26	BDI 1	70,09	70,09
Serviço	7.6.0.0.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	3,21	2,64	BDI 1	3,18	10,21
Nível 2	7.7.			LIMPEZA						938,44
Serviço	7.7.0.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	M2	288,75	2,70	BDI 1	3,25	938,44
Meta	8.			REQUALIFICAÇÃO DO PRAÇA DUQUE						231.090,80
Nível 2	8.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						16.056,18
Serviço	8.1.0.0.1.	Composição	COMP-95	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA - PRAÇA DUQUE	UNIDADE	1,00	4.728,06	BDI 1	5.687,86	5.687,86
Serviço	8.1.0.0.2.	Composição	COMP-96	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA - PRAÇA DUQUE	UNIDADE	1,00	8.618,72	BDI 1	10.368,32	10.368,32
Nível 2	8.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.112,37
Nível 3	8.2.1.			PLACA DE OBRA						1.112,37
Serviço	8.2.1.0.1.	Composição	COMP-17	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	321,06	BDI 1	386,24	1.112,37
Nível 2	8.3.			LOCAÇÃO DE OBRA						1.451,64


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE (04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS	MUNICÍPIO / UF PELOTAS/RS	BDI 1 20,30%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	LOTE			REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS						736.302,09
Serviço	8.3.0.0.1.	Composição	COMP-37	SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M2	310,18	3,89	BDI 1	4,68	1.451,64
Nivel 2	8.4.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	1.139,39
Serviço	8.4.0.0.1.	Composição	COMP-98	RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO	M	41,00	8,31	BDI 1	10,00	410,00
Serviço	8.4.0.0.2.	Composição	COMP-99	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	M	41,00	14,79	BDI 1	17,79	729,39
Nivel 2	8.5.			EQUIPAMENTOS PISTA SKATE					-	18.556,57
Nivel 3	8.5.1.			MURETA					-	707,17
Serviço	8.5.1.0.1.	Composição	COMP-100	EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ)	M	8,40	1,44	BDI 1	1,73	14,53
Serviço	8.5.1.0.2.	Composição	COMP-101	MURETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA "IN LOCO"	M²	0,48	1.199,50	BDI 1	1.443,00	692,64
Nivel 3	8.5.2.			TRAVE					-	3.903,44
Serviço	8.5.2.0.1.	Composição	COMP-102	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2	M	7,20	424,89	BDI 1	511,14	3.680,21
Serviço	8.5.2.0.2.	Composição	COMP-100	EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ)	M	2,40	1,44	BDI 1	1,73	4,15
Serviço	8.5.2.0.3.	SINAPI	90283	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	0,02	501,16	BDI 1	602,90	12,06
Serviço	8.5.2.0.4.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	7,02	24,51	BDI 1	29,49	207,02
Nivel 3	8.5.3.			SPINE					-	13.945,96
Serviço	8.5.3.0.1.	Composição	COMP-100	EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ)	M	25,80	1,44	BDI 1	1,73	44,63
Serviço	8.5.3.0.2.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	3,66	130,34	BDI 1	156,80	573,89
Serviço	8.5.3.0.3.	Composição	COMP-103	ARMAÇÃO EM TELA AÇO SOLDADA NEVRURADA Q-196 - 85662	KG	4,10	47,45	BDI 1	57,08	234,03
Serviço	8.5.3.0.4.	Composição	COMP-104	PREENCHIMENTO SPINE EM CONCRETO FCK 30MPa	M³	2,01	584,19	BDI 1	702,78	1.412,59
Serviço	8.5.3.0.5.	Composição	COMP-105	PREENCHIMENTO SPINE COM MATERIAL GRANULAR	M³	1,06	154,84	BDI 1	186,27	197,45
Serviço	8.5.3.0.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	28,18	2,64	BDI 1	3,18	89,61
Serviço	8.5.3.0.7.	Composição	COMP-102	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2	M	14,04	424,89	BDI 1	511,14	7.176,41
Serviço	8.5.3.0.8.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	71,32	24,51	BDI 1	29,49	2.103,23
Serviço	8.5.3.0.9.	SINAPI	90283	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	0,03	501,16	BDI 1	602,90	18,09
Serviço	8.5.3.0.10.	Composição	COMP-106	ARREIMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2"x6" , E=1/4" GALVANIZADO - 73908/1 ADAPTADA	M	8,04	216,71	BDI 1	260,70	2.096,03
Nivel 2	8.6.			QUADRA DE AREIA					-	44.451,04
Serviço	8.6.0.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M2	431,00	2,70	BDI 1	3,25	1.400,75
Serviço	8.6.0.0.2.	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	64,76	89,50	BDI 1	107,67	6.972,71
Serviço	8.6.0.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	669,57	2,64	BDI 1	3,18	2.129,23
Serviço	8.6.0.0.4.	Composição	COMP-107	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE	M²	169,10	143,32	BDI 1	172,41	29.154,53
Serviço	8.6.0.0.5.	Composição	COMP-108	ARAME GALVANIZADO 12 BWG PARA ESTICAR A TELA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E NO MEIO E AMARRAÇÕES ARAME GALVANIZADO 14 BWG	M	87,00	35,92	BDI 1	43,21	3.759,27
Serviço	8.6.0.0.6.	Composição	COMP-109	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2" - PORTÕES DE ACESSO A QUADRA	M²	2,40	248,69	BDI 1	299,17	718,01
Serviço	8.6.0.0.7.	Cotação	COT-27	FITA DEMARCAÇÃO FUT VOLEI E BEACH TENIS (AREIA) - KIT PARA PERIMETRO DE 54M. COM 6 FIXADORES	UNIDADE	2,00	131,56	BDI 1	158,27	316,54
Nivel 2	8.7.			PINTURAS					-	51.728,58
Nivel 3	8.7.1.			PINTURA EM MADEIRA - QUADRA					-	756,50
Serviço	8.7.1.0.1.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	45,60	13,79	BDI 1	16,59	756,50
Nivel 3	8.7.2.			PINTURA PLAYGROUND EXISTENTE					-	405,79
Serviço	8.7.2.0.1.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	24,88	13,56	BDI 1	16,31	405,79
Nivel 3	8.7.3.			MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					-	50.566,29
Serviço	8.7.3.0.1.	Composição	COMP-75	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)	UND	8,00	2.168,89	BDI 1	2.609,17	20.873,36
Serviço	8.7.3.0.2.	Cotação	COT-12	BANCO EM MADEIRA SEM ENCOSTO, ASSENTO VAZADO	UNIDADE	8,00	1.762,00	BDI 1	2.119,69	16.957,52
Serviço	8.7.3.0.3.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.999,07	BDI 1	4.810,88	4.810,88
Serviço	8.7.3.0.4.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.587,31	BDI 1	7.924,53	7.924,53
Nivel 2	8.8.			ILUMINAÇÃO EM LED					-	30.478,09
Nivel 3	8.8.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO GERAL EM LED					-	30.478,09
Serviço	8.8.1.0.1.	Cotação	COT-24	POSTE EM AÇO GALVANIZADO ENGASTADO H=9,00M LIVRE, ENGASTE MÍNIMO 1,00M	UNIDADE	1,00	1.835,00	BDI 1	2.207,51	2.207,51
Serviço	8.8.1.0.2.	Composição	COMP-110	INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE E DOIS REFLETORES DE LED POTENCIA MINIMA 200W - 5000K	UN	1,00	933,83	BDI 1	1.123,40	1.123,40
Serviço	8.8.1.0.3.	Cotação	COT-32	REFLETOR EM LED POT. MIN 200W -5000K	UN	12,00	1.510,51	BDI 1	1.817,14	21.805,68
Serviço	8.8.1.0.4.	SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	2,00	331,53	BDI 1	398,83	797,66
Serviço	8.8.1.0.5.	Cotação	COT-33	TEMPORIZADOR PARA ILUMINAÇÃO	UN	1,00	213,00	BDI 1	256,24	256,24
Serviço	8.8.1.0.6.	Cotação	COT-29	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A	UN	2,00	84,99	BDI 1	102,24	204,48
Serviço	8.8.1.0.7.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	12,00	57,47	BDI 1	69,14	829,68
Serviço	8.8.1.0.8.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00	133,67	BDI 1	160,81	321,62
Serviço	8.8.1.0.9.	Cotação	COT-30	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL 3 CONDUTORES 10MM	UN	70,00	34,45	BDI 1	41,44	2.900,80
Serviço	8.8.1.0.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	12,89	BDI 1	15,51	31,02
Nivel 2	8.9.			PAISAGISMO					-	13.367,82
Nivel 3	8.9.1.			CANTEIRO (ATRÁS DO PALCO)					-	2.577,20
Serviço	8.9.1.0.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016. P	M	24,00	47,01	BDI 1	56,55	1.357,20
Serviço	8.9.1.0.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016. P	M	20,00	50,71	BDI 1	61,00	1.220,00
Nivel 3	8.9.2.			PLANTIO GERAL DE GRAMA					-	10.790,62
Serviço	8.9.2.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M2	298,00	2,70	BDI 1	3,25	968,50
Serviço	8.9.2.0.2.	Composição	COMP-111	CANTEIRO EM TERRA VEGETAL	M2	347,00	16,10	BDI 1	19,37	6.721,39
Serviço	8.9.2.0.3.	Cotação	4413905 SICRO	HIDROSSEMADURA	M2	347,00	2,72	BDI 1	3,27	1.134,69

NU

-

>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RS

Apelido do Empreendimento

REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS

Localidade SINAPI

PORTO ALEGRE

Data Base

04-22 (N DES.)

Descrição do Lote

REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS

Município / UF

PELOTAS/RS

BDI 1

20,30%

BDI 2

15,00%

BDI 3

0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	LOTE			REQUALIFICAÇÃO 8 PRAÇAS - PELOTAS RS						736.302,09
Serviço	8.9.2.0.4.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70" CM	UN	30,00	47,98	BDI 1	57,72	1.731,60
Serviço	8.9.2.0.5.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	2,00	97,44	BDI 1	117,22	234,44
Nível 2	8.10.			ÁREA DE LAZER COM PALCO					-	51.257,12
Nível 3	8.10.1.			PALCO					-	28.160,04
Nível 4	8.10.1.1.			FUNDAÇÃO					-	3.013,05
Serviço	8.10.1.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	15,00	57,72	BDI 1	69,44	1.041,60
Serviço	8.10.1.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	6,00	16,44	BDI 1	19,78	118,68
Serviço	8.10.1.1.3.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	0,75	44,64	BDI 1	53,70	40,28
Serviço	8.10.1.1.4.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	6,00	96,11	BDI 1	115,62	693,72
Serviço	8.10.1.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,75	628,77	BDI 1	756,41	567,31
Serviço	8.10.1.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	16,00	19,13	BDI 1	23,01	368,16
Serviço	8.10.1.1.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	10,00	15,24	BDI 1	18,33	183,30
Nível 4	8.10.1.2.			VIGAS DE FUNDAÇÃO					-	15.193,45
Serviço	8.10.1.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	1,90	45,74	BDI 1	55,03	104,56
Serviço	8.10.1.2.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	33,15	2,64	BDI 1	3,18	105,42
Serviço	8.10.1.2.3.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	51,11	84,35	BDI 1	101,47	5.186,13
Serviço	8.10.1.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	5,36	599,57	BDI 1	721,28	3.866,06
Serviço	8.10.1.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	54,70	19,13	BDI 1	23,01	1.258,65
Serviço	8.10.1.2.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	107,70	18,10	BDI 1	21,77	2.344,63
Serviço	8.10.1.2.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	150,00	12,90	BDI 1	15,52	2.328,00
Nível 4	8.10.1.3.			PILARES					-	2.368,26
Serviço	8.10.1.3.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	M2	7,37	141,80	BDI 1	170,59	1.257,25
Serviço	8.10.1.3.2.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	0,51	576,19	BDI 1	693,16	353,51
Serviço	8.10.1.3.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,70	19,19	BDI 1	23,09	247,06
Serviço	8.10.1.3.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	28,00	15,15	BDI 1	18,23	510,44
Nível 4	8.10.1.4.			LAJES					-	5.008,88
Serviço	8.10.1.4.1.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	M2	23,46	77,33	BDI 1	93,03	2.182,48
Serviço	8.10.1.4.2.	SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	15,00	5,43	BDI 1	6,53	97,95
Serviço	8.10.1.4.3.	SINAPI	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF 10/2021	M3	1,88	591,94	BDI 1	712,10	1.338,75
Serviço	8.10.1.4.4.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	29,30	16,50	BDI 1	19,85	581,61
Serviço	8.10.1.4.5.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	39,40	17,05	BDI 1	20,51	808,09
Nível 4	8.10.1.5.			DEGRAU - ESCADA DO PALCO					-	235,22
Serviço	8.10.1.5.1.	SINAPI	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	0,60	325,88	BDI 1	392,03	235,22
Nível 4	8.10.1.6.			ACABAMENTO PALCO					-	2.341,18
Serviço	8.10.1.6.1.	Composição	COMP-112	REVESTIMENTO DO PALCO (MASSA ÚNICA/SELADOR/PINTURA)	M²	42,66	45,62	BDI 1	54,88	2.341,18
Nível 3	8.10.2.			BANCOS EM ALVENARIA					-	13.630,27
Serviço	8.10.2.0.1.	Composição	COMP-113	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:45CM	M	27,09	164,25	BDI 1	197,59	5.352,71
Serviço	8.10.2.0.2.	Composição	COMP-114	EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E PINTADOS H:90CM	M	28,89	238,17	BDI 1	286,52	8.277,56
Nível 3	8.10.3.			PAISAGISMO ÁREA DE LAZER COM PALCO					-	9.466,81
Serviço	8.10.3.0.1.	Composição	COMP-111	CANTEIRO EM TERRA VEGETAL	M2	209,35	16,10	BDI 1	19,37	4.055,11
Serviço	8.10.3.0.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	209,35	21,49	BDI 1	25,85	5.411,70
Nível 2	8.11.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	1.492,00
Serviço	8.11.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	400,00	3,10	BDI 1	3,73	1.492,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PELOTAS/RS

Local

quarta-feira, 15 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome:

0

CREA/CAU:

0

ART/RTT:

0