

| QUADRO DE ÁREAS | |
|-------------------------------------|-----------|
| ÁREA DO TERRENO | 985.00 m² |
| ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE - REFORMA | 300.00 m² |
| ÁREA AMPLIAÇÃO | 52.00 m² |
| ÁREA TOTAL | 352.00 m² |
| ÁREA DE PROJEÇÃO | 370.00 m² |
| TAXA DE OCUPAÇÃO | 37,56 % |
| ALTURA DA EDIFICAÇÃO | 4.30 m |
| MICRORREGIÃO | LA.1.1 |
| GRUPO DE USO DO SOLO | 5 |

Observações acabamentos :

- o acabamento dos pisos, paredes e teto de todos os ambientes deverá ser de material liso, impermeável e resistente.As pinturas serão com tinta acrílica, forros de PVC e pisos de Paviflex, cerâmicos e porcelanato.
- todas as aberturas devem possuir tela milimétrica.
- todos os mobiliários deverão ser material liso, impermeável e resistente.
- todos os ambientes deverão ter lixeira com tampa e pedal.
- a iluminação de todos os ambientes será com lâmpada Led.

LEGENDA DE SÍMBOLOS:

- E

Exaustão mecânica
- AC


Ambiente Climatizado.
- HQ

Água Quente
- HF

Água Fria

PLANTA-BAIXA UBS BARRO DURO - SITUAÇÃO PRETENDIDA
Esc:1/50

área construída existente = 300,00m²
área de ampliação = 52,00m²



Prefeitura Municipal de Pelotas

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Arquitetura e Obras

PROJETO:

AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS BARRO DURO

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Projeto Arquitetônico - Situação Pretendida

ENDEREÇO:

Travessa Três Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal - Pelotas

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Pelotas

Secretaria Municipal de Saúde

ÁREA DO TERRENO:

985,00 m²

ÁREA:

ESC.:

1:50

DATA:

Agosto 2022

T.O.:

PRANCHAS Nº:

projeto

I.A.:

03/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Milton Ciechovitz Jr. - Arquiteto-CAU A62281-8 - Secretaria Municipal de Saúde