



Na região do nicho deve-se colocar tela durante aplicação do revestimento.



Contenção de aterro conforme necessidade de execução.

fck28 = 25MPa

fck mín. desenforma = 4MPa

cobrimento da malha Q61 = 5cm (paredes de 10cm)

cobrimento da malha Q61 = 4cm (paredes de 8cm)

cobrimento mín. externo = 2,5cm

cobrimento mín. interno = 2cm

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Pelotas** prefeitura de  
vamos compartilhar a cidade

**Avançar**  
ARQUITETURA E ENGENHARIA

CONTEÚDO  
PROGRAMA PRODUÇÃO DE AÇÕES HABITACIONAIS

PROJETO ARQUITETÔNICO  
PROJETO ESTRUTURAL PAREDES

LOCALIDADE  
GETULIO VARGAS/ESTRADA DO ENGENHO/FARROUPILHA

SECRETÁRIO

ENG. CIVIL UBIRAJARA GARCIA LEAL  
CREA: RS089588

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL UBIRAJARA GARCIA LEAL  
CREA: RS089588

ESCALA  
1/30

DATA  
SETEMBRO/2022

PRIMEIRA  
07/09